

# الباب الاول

## ادارة المشروعات الهندسية

## إدارة المشروعات الهندسية

تختلف المشاريع الهندسية في نوعيتها وحجمها وطبيعتها الا انها تتوافق من حيث المراحل التي تمر بها بدءا من التخطيط ثم التصميم ثم التنفيذ ويجب ان تتم كل هذه المراحل في وقت معين وبتكلفة مالية محددة .

## إدارة المشروع

هى عملية تخطيطية شاملة لتنسيق الموارد البشرية والمادية ومواد التشييد والوقت اللازم لتنفيذ الاعمال وذلك بين المالك والمهندس والمنفذ او المقاول .

ويكون ذلك بتقديم دراسته تشمل الاحتياجات المطلوبه من قبل مالك المشروع ومواصفات وتكاليف المواد والوقت المحدد لتنفيذ المشروع .

**هنالك ثلاث طرق رئيسيه لادارة المشاريع وتحدد ايهما الافضل على حسب طبيعة ونوعية المشروع وهذه الطرق باختصار هي :**

1- طريقة التسليم :فيها يتم تسليم الاوراق الخاصه بارض المشروع الى مهندس معماري فيقوم بعملية التصميم وبعد الانتهاء يعين المالك مقاول (عملية الانتاج) للقيام بعملية التنفيذ وبعد اتمام المشروع يقوم المقاول بتسليم المبنى للمالك (الاستعمال) .

2- طريقة التصميم والتشييد: تتم اعمال التصميم واعمال التنفيذ والاشراف فى شركة واحدة .

3- طريقه المدير(المستشار) :يوكل المالك ادارة المشروع الى مدير (استشاري) او شركة متخصصه فى ادارة مشاريع المباني ويكون منفصل عن الشركة المصممه او المنفذه وهى طريقة تلائم المشاريع الكبيرة .

ان خبره والممارسه المهنية من ادارة وتنفيذ تنمي قدرات المهندس فى كيفية سيطره على ادارة المشروع من تنفيذ وانشاء .

**ونجد ان هذه السيطرة تحدد بالتحكم فى ثلاثة اشياء هي :**

أ - النوعية يمكن التحكم فى نوعية المباني باختيار وتنفيذ المواد مثلا نوعية الحوائط – الابواب .

ب- الوقت عند بدء الاتفاق بين المهندس والمالك يجب ان يتم تحديد الوقت اعمال المشروع وذلك لأن التأخير فى التسليم يهدر الكثير من المال .

وتوجد عدة طرق للتحكم فى السيطره على الوقت منها طريقه المسار الحرج وطريقة جدول البرنامج الزمني وطريقة جدول البرنامج السريع .

ج - التكلفة من المهم جداً السيطرة على التكلفة وذلك بتقدير ميزانية تتناسب مع التصميم والمواصفات المطلوبة. تتم السيطرة على تكلفة المشروع بعدد من الوسائل اهمها التكلفة المبدئية للمواد ذاتاً تكلفة التصنيع والتنفيذ. وعند اختيار المواد يجب على المهندس الموازنة بين التكلفة والوظيفة والمظهر وذلك حتى يصل الى التكلفة المناسبة.

## مراحل المشروعات الهندسية

هنالك ثلاث مراحل اساسية تمر بها المشروعات الهندسية منذ ظهورها كفكرة الى ان يتم تنفيذها وهي على التوالى :

المرحلة الاولى : دراسة جدوى المشروع ( فكرة المشروع ) ...

المرحلة الثانية : اعداد وثائق المشروع ( مرحلة التصميم ) ...

المرحلة الثالثة : تنفيذ المشروع ...

## المرحلة الاولى من (مراحل المشروعات الهندسيه) دراسة الجدوى للمشروع

عندما يفكر المالك أو صاحب المشروع في اي مشروع تكون اول الخطوات التي يجب البدء بها هي دراسة الجدوى وتقوم بها جهة استشارية متخصصة في هذا النوع من الدراسات وتتم في هذه المرحلة دراسه اوليه ودراسة جدوى للمشروع.

ودراسة جدوى للمشروع هى عمليه الدراسه الاقتصاديه للمشروع لتحديد تكاليفه وتقدير العائد منه في مراحل المشروع المختلفه .

أي تقدير ميزانية المشروع للانتهاج من التنفيذ ومعرفة الاستفاده من المشروع مستقبلاً حسب المقاييس والمواصفات ومعرفة المدة الزمنية .

## تقسم ميزانية المشروع الي عدة أجزاء

1- ملكية الموقع فى حالة شراء الارض المراد تنفيذ المشروع عليها تضاف قيمه للتكاليف أما فى حالة ملكيتها للمنتفعين فلا توجد تكاليف .

2- التشييد تنقسم تكلفة التشييد الى ثلاثة اقسام هي

أ- أعمال خارج الموقع الطررق خط الكهرباء ,المياه...الخ .

ب- أعمال داخل الموقع الممرات ,مواقف السيارات , تنسيق الحدائق ....الخ .

ت- تكاليف المبنى تكاليف كل الاعمال المتعلقة بانشاءات المبنى .

3- الاتعاب المهنيه تشمل كل الاتعاب التى يقوم بها الفريق العامل من مهندسي المساحة- المهندس المعماري الانشائي - المهندس الكهربائي - المصمم الداخلي - ومنسق الحدائق ... الخ .

4- تكاليف متنوعه وهي تشمل تكاليف مختلفه مثال رسوم التصديق للمبنى .

5- تكاليف الاشراف والاختبارات تدخل فيها اتعاب المشرف الدائم على الموقع ,كذلك تدخل تكلفة الاختبارات في حال اجراء اختبارات للمواد الانشائيه مثل الخرسانه والطوب .

6- تكاليف طارئه هي عباره عن تكاليف الاعمال الغير متوقعه مثل تكاليف ارتفاع الاسعار وتوضع عاده بنسبه تتراوح بين 10% من قيمة تكاليف التشييد .

## المرحلة الثانيه من (مراحل المشروعات الهندسيه)

### إعداد وثائق المشروع

في هذه المرحلة يقوم مالك المشروع بتكليف جهه استشارية (يمكن ان تكون نفس الجهة التي سبق وأعدت دراسة جدوى المشروع ) باعداد وثائق المشروع حتى يتم التمكن من طرح المشروع في مناقصه عامة .

تتمثل وثائق المشروع والتي يقوم باعدادها الاستشارى من الاتى:

- 1- دراسات المشروع احتياجاته, طبيعته, حجمه... الخ .
- 2- اعداد التصاميم والمقترحات التصويرية الأولية للمشروع وتكون من فكره او عدة افكار أولية .
- 3- اعداد التصاميم والمقترحات التصويرية النهائية للمشروع وتكون بتطوير التصميم المقترح .
- 4- اعداد التصميمات التنفيذيه التفصيليه اللازمه لتنفيذ للمشروع .
- 5- اعداد المواصفات الفنية للمشروع وتكون وفقاً للمواصفات القياسية .
- 6- اعداد جداول توضح كميات المواد اللازمه للمشروع .
- 7- شروط التعاقد وصيغته .

بعد ذلك يتم طرح اعمال المشروع في مناقصة عامة هي ما يعرف بمرحلة اعلان العطاء وتتم في إعلان مفتوح أو محدود في وسائل الاعلام .

يتم تحليل العطاءات والبت فيها بمشاركة الجهة الاستشارية التي سبق لها اعداد وثائق المشروع ثم يتم فتح مظاريف العطاء بواسطة لجنه تمثل مالك المشروع والاستشارى طرف ثالث بحضور ممثلين او مناديب للجهات المتنافسة و المتقدمه للقيام بتنفيذ المشروع .

## المرحلة الثالثة من (مراحل المشروعات الهندسيه) تنفيذ المشروع

تبدا هذه المرحلة بعد ترسية العطاء بأختيار مقاول للمشروع ليقوم بتنفيذ المشروع تحت اشراف جهة الاشراف المختارة من قبل المالك (الاستشارى) . بذلك يصبح المقاول هو المشروع ويمكن (اذا كان حجم ونوع المشروع يتطلب) للمقاول ان يستعين بمقاولين اختصاص . المسئول عن تنفيذ (مقاولين الباطن) ويكون ذلك بتقسيم المشروع لعدد من الاختصاصات والحرف حيث يتم توزيع مراحل التنفيذ للتصميمات المختلفه حسب الاختصاصات ويصبح بذلك المقاول مقاول عام مشرف على تنفيذ المشروع .

## الجهات (الاطراف) المشتركة في المشروع

تتكون المشروعات الهندسية باختلاف انواعها من ثلاث اطراف اساسية للقيام بالمشروع وهي :

اولا المالك ...

ثانيا الاستشاري ...

ثالثا المقاول ...

## اولا المالك من (الجهات المشتركة في المشروع)

هو صاحب المشروع ويمكن أن يكون فرد او مجموعة سواء كان قطاع خاص او عام وهو الذي يبداء بفكرة قيام المشروع.

### التزامات المالك

- امداد الاستشاري بالمعلومات اللازمه للمشروع.
- تقديم شهادات حيازة الارض المراد انشاء المشروع عليها.
- التصديق والمستندات من الجهات المختصة.
- الوفاء بالتزامات المالية.
- تقديم المساعدات والمعينات اللازمة.

## ثانيا الاستشاري من (الجهات المشتركة في المشروع)

هو المهندس أو المكتب الهندسي الذى يقوم بدراسات المشروع من (احتياجات وطبيعة وحجم المشروع) ويعد الرسومات التنفيذيه للمشروع ويقوم بتقديم التصميمات الكامله للمشروع والتصميمات المحددة للتنفيذ وهو مفوض من قبل المالك بالاشراف على متابعة المشروع.

### التزامات الاستشاري

- التزامات المشروع (دراسات, احتياجات, طبيعة, حجم المشروع ... الخ).
- اعداد مقترحات التصميم (فكره اوليه او عدة افكار).
- تطوير التصميم المقترح.
- اعداد رسومات وتصميمات تفصيليه للتنفيذ.

- اعداد المواصفات (حسب المواصفات القياسية).
- اعداد جداول الكميات.
- شروط وصيغ التعاقد.
- الاشراف على التنفيذ وتقديم تقارير دوريه للمالك.

### ثالثا المقاول من (الجهات المشتركة في المشروع)

هي الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع ويؤدي دوره تحت اشراف جهة الاشراف المختارة من قبل المالك و بعد ان يتم التعاقد مع المقاول تصبح مسئولية صناعة المشروع الهندسي موكله اليه ويحتاج احيانا الى عدد من الاختصاصيين والعمال ونتيجته لذلك يتم في بعض المشروعات الاستعانه بمقاولي الاختصاص او ما يعرف (بمقاولي الباطن) ولا يتم ذلك الا بالاتفاق مع جهات الاشراف.

#### التزامات المقاول

- تنفيذ المشروع حسب المخططات والمواصفات الموضوعه والمنفق عليها.
- الالتزام ببرنامج زمني متفق عليه.
- تسخير افضل واكبر قدر من امكانيات وسائل التنفيذ.
- توفير المعدات والالات المطلوبة.
- توفير العمالة المدربة ذات الخبرة.
- الالتزام بضبط الجودة والتامين والسلامه.
- الوفاء والالتزام بشروط العقد.
- تقديم التقارير.

## الباب الثاني

### سياسة التعاقد



## أنواع العقود فى المشاريع الهندسيه (CONTRACTS STRATEGY)

### معتمده على السعر PRICE BASED :

- المقطوعه LUMP SUM .
- ثمن الوحده UNIT PRICE .

### معتمده على التكلفه COST BASED :

- التكلفه المستهدفه TARGET COST .
- التكلفه مع استرداد نسبة من المصروفات COST PLUS .

### 1- ثمن الوحده أو عقد المقايسه

## (UNIT PRICE OR ADMEASUREMENT CONTRACT)

تكون عناصر العمل فيه مفصله ويتفق عليها بين المالك والمقاول عن طريق دفتر الكميات حيث يحدد المقاول سعر لتنفيذ كل بند يكون شاملا عناصر التكلفه والربح ولكن المالك لا يعرف النسب المختلفه لهذه العناصر وبالتالي لا يعرف اية تفاصيل عن ربح المقاول أو مخاطره .

ويسمح بتغييرات فى الكميات الوارده بدفتر الكميات بنسبه محده (25%) و اذا استحدثت بنود أو زادت كميات البنود الوارده بدفتر الكميات عن النسبه المحده تشكل لجنة لدراسه السعر .

### مميزات عقد ثمن الوحده :

- المالك على علم بتفاصيل المشروع الى حد كبير ويعرف مبدئيا التزاماته الماليه .
- شائع ويستخدم فى أكثر من 80% من مشروعات التشييد .
- مدة التنفيذ غالبا محدوده اذا لم يطلب تعديلات أو تغييرات .

## عيوب عقد ثمن الوحدة :

- يكون التركيز فيه غالبا على السعر الذى يتقدم به المقاول .
- يسمح بتغيير التصميم بنسبه محدوده .
- عدم الحصر الدقيق للاعمال قد يمثل خطوره على المالك او المقاول تحميل الأسعار .
- التكلفة النهائيه للمشروع غير محدد و لا يمكن معرفتها الا بعد انتهاء المشروع .
- كثرة النزاعات عند اضافة بنود ليست بالمقاييسه .

## (عقد المقاييسه هو العقد الذى تم استخدامه بالمشروع)

## 2- عقد المقطوعيه (LUMB SUM)

- يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على تنفيذ المشروع أو جزء منه بسعر أجمالى .
- يتولى المقاول مسئولية التصميم والتنفيذ .
- يحصل المقاول على حقوقه الماليه فى نهاية المشروع أو على دفعات .
- يستخدم للمشروعات المعرفه جيدا والتي فيها المخاطر .
- يناسب مشروعات التصميم والتنفيذ وتسليم المفتاح .

### مميزات عقد المقطوعيه

- المالك غير ملزم بأيه تفاصيل .
- المالك على علم مسبق بالتزاماته الماليه .
- يستفاد من خبرة المقاول فى التصميم .

### عيوب عقد المقطوعيه

- لا يسمح بإدخال أية تعديلات فى التصميم .
- شروط التعاقد مهمه للغاية وأى خلل أو لبس فيها قد يؤدى الى منازعات .
- يتحمل المقاول كل من المخاطر التى قد يتعرض لها المشروع .

## العقود المعتمدة على التكلفة

### 1- عقد التكلفة والنسبة المضافة (COST-PLUS)

يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على تنفيذ المشروع أو جزء منه على أن يسترد المقاول كل المصروفات التي تحملها بالإضافة الى نظير الاداره وهامش الربح وهذه الأضافة قد تكون مبلغ ثابت أو نسبه محدد من التكلفة الكليه ويكون المقاول ملزم بعمل دفتر لأثبات المصروفات الفعليه فى الموقع واعتمادها من المالك ويعتبر هذا العقد من أسوأ أنواع العقود بالنسبة للمالك .

#### استخدامات عقد التكلفة والنسبة المضافة

- فى المشروعات الغير محدد تماما ويرغب المالك فى التنفيذ المبكر.
- فى حالة رغبة المالك فى المشاركة فى ادارة المشروع ومراقبة التكلفة.

#### مميزات عقد التكلفة والنسبة المضافة

- يمكن البدء فى التنفيذ قبل الانتهاء من التصميمات
- مشاركة المالك فى ادارة المشروع
- مرونة عاليه لأى تغييرات أو تعديلات فى التصميمات

#### عيوب عقد التكلفة والنسبة المضافة

- المقاول ليس لديه اى حافز لتقليل التكلفة
- صعوبة تحديد تكلفة المشروع إلا بعد انتهاء المشروع
- عدم تحمل المقاول أية مخاطر

### 2- عقد التكلفة المستهدفة (TARGET COST)

يتفق المالك والمقاول على تنفيذ المشروع بتكلفه تقديريه تسمى التكلفة المستهدفه ويتم تحديدها بناء على البيانات المتوفره أثناء التعاقد ويتم التعاقد بطريقه (COST-PLUS) شريطة ألا تزيد التكلفة عن التكلفة المستهدفة وإذا التكلفة النهائية عن التكلفة المستهدفة يستقطع جزء من ربح المقاول وإذا قلت يزيد ربح المقاول بنسبه متفق عليها .

### مميزات عقد التكلفة المستهدفة

نفس مميزات (COST-PLUS) بالإضافة الى

- يكون المقاول لديه الحافز لتقليل التكلفة.
- المقاول يتحمل جزء من التكلفة اذا زادت عن التكلفة المستهدفة.
- يمكن اعتبار زمن للمشروع بأضافة حافز للانتهاء المبكر و غرامه للانتهاء المتأخر.

### عيوب عقد التكلفة المستهدفة

- صعوبة تحديد تكلفة المشروع الا بعد انتهاء المشروع.
- عدم تحمل المقاول أية مخاطر.

## الباب الثالث

### وصف المشروع وتحليله

## أسم المشروع

مشروع إدارة هندسية لإنشاء مدرستين للتعليم الاساسى

## وصف المشروع


هو عبارة عن ادارة هندسية لإنشاء مدرستين للتعليم الاساسى

## موقع المشروع

يقع المشروع فى قرية الخفيج – محافظة الاسماعيلية

على مساحة 446.09 متر مربع لكل مدرسه .

# الهيكل التفصيلي



WBS Code
WBS Name
Responsible Manager

الباب الرابع

**primavera**



# primavera

## برنامج يستخدم لتخطيط المشروعات

يستخدم البرنامج لإعداد الجداول الزمنية لمشاريع وحساب التكلفة والتحكم بها وكذلك مراقبة النمو في المشروع سواء بالتقدم أو بالتأخير. كما يقوم بحساب مدة المشروع والموارد المراد استخدامها وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، بالإضافة الي القدرة علي مراجعة أي مشروع سابق ومقارنته بالوضع الحالي، ومعرفة مدي التأخر سواء علي مستوي المدة الزمنية أو علي مستوي الموارد

وفيما يلي من صفحات الجداول الزمنية لمشروع انشاء المدرستين ...

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
2 Week Lookahead										
SC.01	مشروع إنشاء مدرسة الخليج الابتدائية المشتركة بالاسماحية	260d		03-Mar-13	30-Dec-13	0d	03-Mar-13	30-Dec-13	03-Mar-13	30-Dec-13
1	تسوية الموقع وتعبيد المدرج	7d		09-Mar-13	10-Mar-13	0d	09-Mar-13	10-Mar-13	09-Mar-13	10-Mar-13
		241d		11-Mar-13	16-Dec-13	12d	11-Mar-13	16-Dec-13	11-Mar-13	16-Dec-13
		53d		11-Mar-13	11-May-13	9d	11-Mar-13	11-May-13	11-Mar-13	11-May-13
		3d		11-Mar-13	13-Mar-13	0d	11-Mar-13	13-Mar-13	11-Mar-13	13-Mar-13
		3d	SC.01	11-Mar-13	13-Mar-13	0d	11-Mar-13	13-Mar-13	11-Mar-13	13-Mar-13
		50d		14-Mar-13	11-May-13	9d	14-Mar-13	11-May-13	14-Mar-13	11-May-13
		2d	SC.S1.SB.CW.10	14-Mar-13	16-Mar-13	0d	14-Mar-13	16-Mar-13	14-Mar-13	16-Mar-13
		1d	SC.S1.SB.CW.20	17-Mar-13	17-Mar-13	0d	17-Mar-13	17-Mar-13	17-Mar-13	17-Mar-13
		1d	SC.S1.SB.CW.30	18-Mar-13	18-Mar-13	8d	18-Mar-13	18-Mar-13	18-Mar-13	27-Mar-13
		7d	SC.S1.SB.CW.40	20-Mar-13	27-Mar-13	0d	20-Mar-13	27-Mar-13	20-Mar-13	27-Mar-13
		4d	SC.S1.SB.CW.50	28-Mar-13	01-Apr-13	0d	28-Mar-13	01-Apr-13	28-Mar-13	01-Apr-13
		2d	SC.S1.SB.CW.60	04-Apr-13	06-Apr-13	0d	04-Apr-13	06-Apr-13	04-Apr-13	06-Apr-13
		1d	SC.S1.SB.CW.70	07-Apr-13	07-Apr-13	0d	07-Apr-13	07-Apr-13	07-Apr-13	07-Apr-13
		7d	SC.S1.SB.CW.80	10-Apr-13	10-Apr-13	0d	10-Apr-13	10-Apr-13	10-Apr-13	10-Apr-13
		4d	SC.S1.SB.CW.90	08-Apr-13	15-Apr-13	0d	08-Apr-13	15-Apr-13	08-Apr-13	15-Apr-13
		7d	SC.S1.SB.CW.100	16-Apr-13	20-Apr-13	0d	16-Apr-13	20-Apr-13	16-Apr-13	20-Apr-13
		2d	SC.S1.SB.CW.110	21-Apr-13	22-Apr-13	0d	21-Apr-13	22-Apr-13	21-Apr-13	22-Apr-13
		1d	SC.S1.SB.CW.120	23-Apr-13	23-Apr-13	0d	23-Apr-13	23-Apr-13	23-Apr-13	23-Apr-13
		1d	SC.S1.SB.CW.130	27-Apr-13	27-Apr-13	0d	27-Apr-13	27-Apr-13	27-Apr-13	27-Apr-13
		7d	SC.S1.SB.CW.140	24-Apr-13	01-May-13	8d	24-Apr-13	01-May-13	02-May-13	12-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.150	04-May-13	04-May-13	8d	04-May-13	04-May-13	04-May-13	13-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.160	05-May-13	05-May-13	8d	05-May-13	05-May-13	05-May-13	14-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.170	06-May-13	06-May-13	8d	06-May-13	06-May-13	06-May-13	15-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.180	07-May-13	07-May-13	8d	07-May-13	07-May-13	07-May-13	16-May-13
		2d	SC.S1.SB.CW.190	08-May-13	09-May-13	8d	08-May-13	09-May-13	08-May-13	18-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.200	11-May-13	11-May-13	9d	11-May-13	11-May-13	11-May-13	21-May-13
		178d	SC.S1.SB.CW.190, SC.S1.SB.SW.200	12-May-13	04-Dec-13	22d	12-May-13	04-Dec-13	26-May-13	30-Dec-13
		47d		12-May-13	04-Jul-13	153d	12-May-13	04-Jul-13	26-May-13	30-Dec-13
		32d		12-May-13	17-Jun-13	12d	12-May-13	17-Jun-13	26-May-13	01-Jul-13
		2d	SC.S1.SB.CW.210	14-May-13	13-May-13	12d	14-May-13	13-May-13	13-May-13	27-May-13
		2d	SC.S1.SB.CW.220	14-May-13	15-May-13	12d	14-May-13	15-May-13	15-May-13	28-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.230	16-May-13	16-May-13	12d	16-May-13	16-May-13	16-May-13	30-May-13
		1d	SC.S1.SB.CW.240	18-May-13	18-May-13	12d	18-May-13	18-May-13	18-May-13	01-Jun-13
		1d	SC.S1.SB.CW.250	21-May-13	21-May-13	16d	21-May-13	21-May-13	21-May-13	09-Jun-13
		7d	SC.S1.SB.CW.260	19-May-13	26-May-13	12d	19-May-13	26-May-13	02-Jun-13	09-Jun-13
		3d	SC.S1.SB.CW.270	27-May-13	29-May-13	12d	27-May-13	29-May-13	10-Jun-13	12-Jun-13
		1d	SC.S1.SB.CW.280	30-May-13	30-May-13	12d	30-May-13	30-May-13	13-Jun-13	13-Jun-13
		2d	SC.S1.SB.CW.290	01-Jun-13	02-Jun-13	12d	01-Jun-13	02-Jun-13	15-Jun-13	16-Jun-13
		1d	SC.S1.SB.CW.300	03-Jun-13	03-Jun-13	12d	03-Jun-13	03-Jun-13	17-Jun-13	17-Jun-13
		1d	SC.S1.SB.CW.310	17-Jun-13	17-Jun-13	12d	17-Jun-13	17-Jun-13	01-Jul-13	01-Jul-13
		7d	SC.S1.SB.CW.320	04-Jun-13	11-Jun-13	17d	04-Jun-13	11-Jun-13	24-Jun-13	01-Jul-13
		15d		18-Jun-13	04-Jul-13	153d	18-Jun-13	04-Jul-13	17-Nov-13	30-Dec-13
		3d	SC.S1.SB.CW.330	16-Jun-13	20-Jun-13	130d	16-Jun-13	20-Jun-13	17-Nov-13	19-Nov-13
		2d	SC.S1.SB.CW.340	22-Jun-13	23-Jun-13	158d	22-Jun-13	23-Jun-13	18-Dec-13	19-Dec-13
		2d	SC.S1.SB.CW.350	24-Jun-13	24-Jun-13	158d	24-Jun-13	24-Jun-13	25-Dec-13	25-Dec-13
		2d	SC.S1.SB.CW.360	22-Jun-13	23-Jun-13	131d	22-Jun-13	23-Jun-13	21-Nov-13	23-Nov-13
		1d	SC.S1.SB.CW.370	24-Jun-13	24-Jun-13	131d	24-Jun-13	24-Jun-13	24-Nov-13	24-Nov-13
		1d	SC.S1.SB.CW.380	25-Jun-13	25-Jun-13	132d	25-Jun-13	25-Jun-13	26-Nov-13	26-Nov-13

2 Week Lookahead		01-Jun-13 19:44								
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
SC.S1.SPFF0.FW.390	تركيب طبقة عازلة لحماضات الدور الارضى	1d	SC.S1.SPFF0.FW.330	22-Jun-13	22-Jun-13	160d	22-Jun-13	22-Jun-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.400	( تركيب الاجسام الخفيفة الدور الارضى )	3d	SC.S1.SPFF0.FW.330	22-Jun-13	24-Jun-13	150d	22-Jun-13	24-Jun-13	14-Dec-13	16-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.410	عمل حصار دناطى لحوط الدور الارضى	3d	SC.S1.SPFF0.FW.370	25-Jun-13	27-Jun-13	131d	25-Jun-13	27-Jun-13	25-Nov-13	27-Nov-13
SC.S1.SPFF0.FW.420	عمل مزاويك اوزونيك الدور الارضى	4d	SC.S1.SPFF0.FW.410	29-Jun-13	02-Jul-13	139d	29-Jun-13	02-Jul-13	08-Dec-13	11-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.430	عمل ترائيع رخا و جوائت طبسي لابع الدور الارضى	1d	SC.S1.SPFF0.FW.410	29-Jun-13	29-Jun-13	148d	29-Jun-13	29-Jun-13	18-Dec-13	18-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.440	عمل المكنانة والحدائق الداخلية من المكنانة لاربع حيز الدور الارضى	4d	SC.S1.SPFF0.FW.410	29-Jun-13	02-Jul-13	137d	29-Jun-13	02-Jul-13	05-Dec-13	09-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.450	( تركيب خلاطات وانظم حركات الدور الارضى )	2d	SC.S1.SPFF0.FW.430	30-Jun-13	01-Jul-13	148d	30-Jun-13	01-Jul-13	19-Dec-13	21-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.460	تركيب و توريد عمل الحرق الدور الارضى	1d	SC.S1.SPFF0.FW.440	03-Jul-13	03-Jul-13	150d	03-Jul-13	03-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.470	( تركيب اصنام المصانع والحمامات الدور الارضى )	2d	SC.S1.SPFF0.FW.440	04-Jul-13	04-Jul-13	145d	04-Jul-13	04-Jul-13	19-Dec-13	19-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.480	( تركيب الابواب والبيانيك من الخشب الدور الارضى )	2d	SC.S1.SPFF0.FW.410	29-Jun-13	30-Jun-13	135d	29-Jun-13	30-Jun-13	03-Dec-13	04-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.490	( عمل العزلية والصمدت لاربع شيايبك الدور الارضى )	1d	SC.S1.SPFF0.FW.480	01-Jul-13	01-Jul-13	156d	01-Jul-13	01-Jul-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPFF0.FW.500	توريد و تركيب الاوسبور لاربع شيايبك الدور الارضى	1d	SC.S1.SPFF0.FW.440	03-Jul-13	03-Jul-13	150d	03-Jul-13	03-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
الدور الاول		48d		18-Jun-13	12-Aug-13	117d	18-Jun-13	12-Aug-13	02-Jul-13	26-Dec-13
اصال خرسانية		32d	SC.S1.SPFF0.CW.310, SC.S1.SPFF0.CW.320	18-Jun-13	19-Jun-13	12d	18-Jun-13	24-Jul-13	02-Jul-13	07-Aug-13
SC.S1.SPFF1.CW.510	تركيب اللبنة الخشبية لثلاث حواب من اصعد الدور الاول	2d	SC.S1.SPFF1.CW.510	18-Jun-13	19-Jun-13	12d	18-Jun-13	19-Jun-13	02-Jul-13	03-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.520	تركيب الحدة لاربع اصعد الدور الاول	2d	SC.S1.SPFF1.CW.520	20-Jun-13	22-Jun-13	12d	20-Jun-13	22-Jun-13	04-Jul-13	06-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.530	عمل الجيب الترائيع لشدة اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.CW.530	23-Jun-13	23-Jun-13	12d	23-Jun-13	23-Jun-13	07-Jul-13	07-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.540	صمد حرة لاربع اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.CW.540	24-Jun-13	24-Jun-13	12d	24-Jun-13	24-Jun-13	08-Jul-13	08-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.550	فك اللبنة الخشبية لاربع اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.CW.540	27-Jun-13	27-Jun-13	16d	27-Jun-13	27-Jun-13	16-Jul-13	16-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.560	معالجة خرسانية لاصعد الدور الاول	7d	SC.S1.SPFF1.CW.540	25-Jun-13	02-Jul-13	12d	25-Jun-13	02-Jul-13	09-Jul-13	16-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.570	تركيب اللبنة الخشبية لاربع اصعد الدور الاول والسلم	3d	SC.S1.SPFF1.CW.560	03-Jul-13	06-Jul-13	12d	03-Jul-13	06-Jul-13	17-Jul-13	20-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.580	تركيب خرطوم الكوبريا لاربع اصعد الدور الاول والسلم	1d	SC.S1.SPFF1.CW.570	07-Jul-13	07-Jul-13	12d	07-Jul-13	07-Jul-13	21-Jul-13	21-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.590	تركيب الحدة لاربع اصعد الدور الاول والسلم	2d	SC.S1.SPFF1.CW.580	08-Jul-13	10-Jul-13	12d	08-Jul-13	09-Jul-13	22-Jul-13	24-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.600	صمد الخرسانية لاربع اصعد الدور الاول والسلم	1d	SC.S1.SPFF1.CW.600	10-Jul-13	10-Jul-13	12d	10-Jul-13	10-Jul-13	24-Jul-13	24-Jul-13
SC.S1.SPFF1.CW.610	فك اللبنة الخشبية لاربع اصعد الدور الاول والسلم	1d	SC.S1.SPFF1.CW.600	24-Jul-13	24-Jul-13	12d	24-Jul-13	24-Jul-13	07-Aug-13	07-Aug-13
SC.S1.SPFF1.CW.620	معالجة لاربع اصعد الدور الاول والسلم	7d	SC.S1.SPFF1.CW.600	11-Jul-13	18-Jul-13	17d	11-Jul-13	18-Jul-13	31-Jul-13	07-Aug-13
اصال التفتيت		16d		25-Jul-13	12-Aug-13	117d	25-Jul-13	12-Aug-13	20-Nov-13	26-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.630	توريد و بناء الجوانب الدور الاول	3d	SC.S1.SPFF1.FW.630	25-Jul-13	28-Jul-13	101d	25-Jul-13	28-Jul-13	20-Nov-13	22-Nov-13
SC.S1.SPFF1.FW.640	تركيب خرطوم الكوبريا الدور الاول	2d	SC.S1.SPFF1.FW.630	29-Jul-13	30-Jul-13	124d	29-Jul-13	30-Jul-13	21-Dec-13	23-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.650	تركيب طويس لاربع اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.640	31-Jul-13	31-Jul-13	127d	31-Jul-13	31-Jul-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.660	تركيب حواجز خشبية لاربع اصعد الدور الاول	2d	SC.S1.SPFF1.FW.630	29-Jul-13	30-Jul-13	101d	29-Jul-13	30-Jul-13	24-Nov-13	25-Nov-13
SC.S1.SPFF1.FW.670	عمل خرطوب لاربع اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.660	31-Jul-13	31-Jul-13	101d	31-Jul-13	31-Jul-13	26-Nov-13	26-Nov-13
SC.S1.SPFF1.FW.680	عمل طبقات لاصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.670	01-Aug-13	01-Aug-13	101d	01-Aug-13	01-Aug-13	27-Nov-13	27-Nov-13
SC.S1.SPFF1.FW.690	تركيب طبقة عازلة لحماضات الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.630	29-Jul-13	29-Jul-13	129d	29-Jul-13	29-Jul-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.700	( تركيب الاجسام الخفيفة الدور الارضى )	3d	SC.S1.SPFF1.FW.690	29-Jul-13	31-Jul-13	121d	29-Jul-13	31-Jul-13	17-Dec-13	19-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.710	عمل حصار دناطى لحوط الدور الاول	4d	SC.S1.SPFF1.FW.700	03-Aug-13	05-Aug-13	110d	03-Aug-13	05-Aug-13	28-Nov-13	01-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.720	عمل مزاويك لاربع اصعد الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.710	06-Aug-13	06-Aug-13	110d	06-Aug-13	06-Aug-13	12-Dec-13	16-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.730	عمل ترائيع رخا و جوائت طبسي لابع الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.710	06-Aug-13	06-Aug-13	117d	06-Aug-13	06-Aug-13	21-Dec-13	21-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.740	عمل المكنانة والحدائق الداخلية من المكنانة لاربع حيز الدور الاول	4d	SC.S1.SPFF1.FW.730	06-Aug-13	10-Aug-13	108d	06-Aug-13	10-Aug-13	10-Dec-13	14-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.750	( تركيب خلاطات وانظم حركات الدور الارضى )	2d	SC.S1.SPFF1.FW.730	07-Aug-13	08-Aug-13	117d	07-Aug-13	08-Aug-13	22-Dec-13	23-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.760	تركيب و توريد اصنام الحرق الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.740	11-Aug-13	11-Aug-13	118d	11-Aug-13	11-Aug-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.770	( تركيب اصنام المصانع والحمامات الدور الارضى )	2d	SC.S1.SPFF1.FW.740	11-Aug-13	12-Aug-13	114d	11-Aug-13	12-Aug-13	22-Dec-13	23-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.780	تركيب الابواب والبيانيك من الخشب الدور الاول	2d	SC.S1.SPFF1.FW.770	11-Aug-13	12-Aug-13	114d	11-Aug-13	12-Aug-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S1.SPFF1.FW.790	توريد و تركيب الاوسبور لاربع شيايبك الدور الاول	1d	SC.S1.SPFF1.FW.770	06-Aug-13	07-Aug-13	104d	06-Aug-13	07-Aug-13	05-Dec-13	07-Dec-13
الدور الثاني		48d		25-Jul-13	19-Sep-13	88d	25-Jul-13	18-Sep-13	08-Aug-13	28-Dec-13
اصال خرسانية		32d	SC.S1.SPFF1.CW.610, SC.S1.SPFF1.CW.620	25-Jul-13	31-Aug-13	12d	25-Jul-13	31-Aug-13	08-Aug-13	14-Sep-13
SC.S1.SPFF2.CW.800	تركيب اللبنة الخشبية لثلاث حواب من اصعد الدور الثاني	2d	SC.S1.SPFF2.CW.800	25-Jul-13	27-Jul-13	12d	25-Jul-13	27-Jul-13	08-Aug-13	10-Aug-13
SC.S1.SPFF2.CW.810	تركيب الحدة لاربع اصعد الدور الثاني	2d	SC.S1.SPFF2.CW.800	28-Jul-13	29-Jul-13	12d	28-Jul-13	29-Jul-13	11-Aug-13	12-Aug-13
SC.S1.SPFF2.CW.820	عمل الجيب الترائيع لشدة اصعد الدور الثاني	1d	SC.S1.SPFF2.CW.810	30-Jul-13	30-Jul-13	12d	30-Jul-13	30-Jul-13	13-Aug-13	13-Aug-13
SC.S1.SPFF2.CW.830	صمد خرسانية لاربع اصعد الدور الثاني	1d	SC.S1.SPFF2.CW.820	31-Jul-13	31-Jul-13	12d	31-Jul-13	31-Jul-13	14-Aug-13	14-Aug-13
SC.S1.SPFF2.CW.840	فك اللبنة الخشبية لاربع اصعد الدور الثاني	1d	SC.S1.SPFF2.CW.830	04-Aug-13	04-Aug-13	16d	04-Aug-13	04-Aug-13	22-Aug-13	22-Aug-13



Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
SC.S1.SPF3.FW.1320	عمل البنية والعتبات الخرسانية من البلاستيك لزوم جدران العزل الفائق	4d	SC.S1.SPF3.FW.1290, SC.S1.SPF2.FW.1030	20-Oct-13	23-Oct-13	52d	20-Oct-13	23-Oct-13	19-Dec-13	23-Dec-13
SC.S1.SPF3.FW.1330	تركيب حياضات وطقم حديدات الدور الثالث وصفي بهاسي	2d	SC.S1.SPF3.FW.1310, SC.S1.SPF2.FW.1040	21-Oct-13	22-Oct-13	57d	21-Oct-13	22-Oct-13	26-Dec-13	28-Dec-13
SC.S1.SPF3.FW.1340	تركيب و توريد اصداف الحريق الدور الثالث	1d	SC.S1.SPF3.FW.1320, SC.S1.SPF2.FW.1050	24-Oct-13	24-Oct-13	56d	24-Oct-13	24-Oct-13	29-Dec-13	29-Dec-13
SC.S1.SPF3.FW.1360	تركيب اسفلج الصمامات و التثبيت من الخشب الدور الثالث	2d	SC.S1.SPF3.FW.1320, SC.S1.SPF2.FW.1060	24-Oct-13	26-Oct-13	54d	24-Oct-13	26-Oct-13	26-Dec-13	28-Dec-13
SC.S1.SPF3.FW.1370	تركيب الالوان و التثبيت من الخشب الدور الثالث	2d	SC.S1.SPF3.FW.1290, SC.S1.SPF2.FW.1070	20-Oct-13	21-Oct-13	44d	20-Oct-13	21-Oct-13	10-Dec-13	11-Dec-13
SC.S1.SPF3.FW.1370	تركيب و توريد الالوان و توريد شبيكة الدور الثالث	1d	SC.S1.SPF3.FW.1320, SC.S1.SPF2.FW.1080	24-Oct-13	24-Oct-13	56d	24-Oct-13	24-Oct-13	29-Dec-13	29-Dec-13
العمل الخرساني		50d		08-Oct-13	04-Dec-13	22d	08-Oct-13	04-Dec-13	22-Oct-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.CW.1380	تركيب القبة الخرسانية لثلاث جوانب من اصداف الدور الرابع	34d	SC.S1.SPF3.CW.1190, SC.S1.SPF3.CW.1200	08-Oct-13	16-Nov-13	12d	08-Oct-13	16-Nov-13	22-Oct-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.CW.1390	تركيب القبة لزوم اصداف الدور الرابع	2d	SC.S1.SPF4.CW.1380	08-Oct-13	09-Oct-13	12d	08-Oct-13	09-Oct-13	22-Oct-13	23-Oct-13
SC.S1.SPF4.CW.1400	عمل العباب الرابع لصدف الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.CW.1390	10-Oct-13	12-Oct-13	12d	10-Oct-13	12-Oct-13	24-Oct-13	26-Oct-13
SC.S1.SPF4.CW.1410	صب خرسانة لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.CW.1400	13-Oct-13	13-Oct-13	12d	13-Oct-13	13-Oct-13	27-Oct-13	27-Oct-13
SC.S1.SPF4.CW.1420	قذ القبة الخرسانية لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.CW.1410	14-Oct-13	14-Oct-13	12d	14-Oct-13	14-Oct-13	28-Oct-13	28-Oct-13
SC.S1.SPF4.CW.1430	معالجة خرسانة لاصعة الدور الرابع	7d	SC.S1.SPF4.CW.1410	17-Oct-13	24-Oct-13	16d	17-Oct-13	24-Oct-13	05-Nov-13	05-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1440	تركيب القبة الخرسانية لاصعة الدور الرابع و السلم	3d	SC.S1.SPF4.CW.1420, SC.S1.SPF4.CW.1430	23-Oct-13	26-Oct-13	12d	23-Oct-13	26-Oct-13	06-Nov-13	09-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1450	تركيب عظيم الكهروميكانيكية الدور الرابع و السلم	1d	SC.S1.SPF4.CW.1440	27-Oct-13	27-Oct-13	12d	27-Oct-13	27-Oct-13	10-Nov-13	10-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1460	تركيب العتبات لاصعة الدور الرابع و السلم	2d	SC.S1.SPF4.CW.1450	28-Oct-13	29-Oct-13	12d	28-Oct-13	29-Oct-13	11-Nov-13	12-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1470	صب الخرسانة لاصعة الدور الرابع و السلم	1d	SC.S1.SPF4.CW.1460	30-Oct-13	30-Oct-13	12d	30-Oct-13	30-Oct-13	13-Nov-13	13-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1480	قذ القبة الخرسانية لاصعة الدور الرابع و السلم	1d	SC.S1.SPF4.CW.1470	13-Nov-13	13-Nov-13	12d	13-Nov-13	13-Nov-13	27-Nov-13	27-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1490	معالجة بلاطة الدور الرابع و السلم	7d	SC.S1.SPF4.CW.1470	31-Oct-13	07-Nov-13	17d	31-Oct-13	07-Nov-13	14-Nov-13	20-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1500	صب خرسانة موزة	1d	SC.S1.SPF4.CW.1480, SC.S1.SPF4.CW.1490	14-Nov-13	14-Nov-13	12d	14-Nov-13	14-Nov-13	28-Nov-13	28-Nov-13
SC.S1.SPF4.CW.1510	عمل عزل من الرطوبة و الفيراز و الصوت	1d	SC.S1.SPF4.CW.1500	16-Nov-13	16-Nov-13	12d	16-Nov-13	16-Nov-13	30-Nov-13	30-Nov-13
العمل الخرساني		16d		17-Nov-13	04-Dec-13	22d	17-Nov-13	04-Dec-13	01-Dec-13	03-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1520	تركيب و بناء الجدران الدور الرابع	3d	SC.S1.SPF3.FW.1210, SC.S1.SPF4.CW.1510	17-Nov-13	19-Nov-13	12d	17-Nov-13	19-Nov-13	01-Dec-13	03-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1530	تركيب عظيم الكهروميكانيكية الدور الرابع	2d	SC.S1.SPF4.FW.1520, SC.S1.SPF3.FW.1220	20-Nov-13	21-Nov-13	32d	20-Nov-13	21-Nov-13	28-Dec-13	29-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1540	تركيب مواسير لزوم اصداف الحريق الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1530, SC.S1.SPF3.FW.1230	23-Nov-13	23-Nov-13	32d	23-Nov-13	23-Nov-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1550	تركيب حياض خيشة لاصعة و التثبيت من الخشب الدور الرابع	2d	SC.S1.SPF4.FW.1520, SC.S1.SPF3.FW.1240	20-Nov-13	21-Nov-13	12d	20-Nov-13	21-Nov-13	04-Dec-13	05-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1560	عمل طبقات الخرسانية لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1550, SC.S1.SPF3.FW.1250	23-Nov-13	23-Nov-13	12d	23-Nov-13	23-Nov-13	07-Dec-13	07-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1570	عمل طبقات الخرسانية لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1560, SC.S1.SPF3.FW.1260	24-Nov-13	24-Nov-13	12d	24-Nov-13	24-Nov-13	08-Dec-13	08-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1580	تركيب طبقات عازلة لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1520, SC.S1.SPF3.FW.1270	20-Nov-13	20-Nov-13	34d	20-Nov-13	20-Nov-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1590	تركيب طبقات عازلة لاصعة الدور الرابع (وصفي اولي)	3d	SC.S1.SPF4.FW.1520, SC.S1.SPF3.FW.1280	20-Nov-13	23-Nov-13	32d	20-Nov-13	23-Nov-13	28-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1600	عمل حياض لاصعة الجدران الدور الرابع	4d	SC.S1.SPF4.FW.1570, SC.S1.SPF3.FW.1290	25-Nov-13	27-Nov-13	12d	25-Nov-13	27-Nov-13	09-Dec-13	11-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1610	عمل مواسير لاصعة الدور الرابع	4d	SC.S1.SPF4.FW.1600, SC.S1.SPF3.FW.1300	28-Nov-13	02-Dec-13	24d	28-Nov-13	02-Dec-13	26-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1620	عمل تراكيب خداج و حديد طبقات لاصعة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1600, SC.S1.SPF3.FW.1310	28-Nov-13	28-Nov-13	25d	28-Nov-13	28-Nov-13	28-Dec-13	28-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1630	عمل البنية والعتبات الخرسانية من البلاستيك لزوم جدران العزل الفائق	4d	SC.S1.SPF4.FW.1620, SC.S1.SPF3.FW.1320	28-Nov-13	02-Dec-13	22d	28-Nov-13	02-Dec-13	24-Dec-13	28-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1640	تركيب حياضات وطقم حديدات الدور الرابع (وصفي بهاسي)	2d	SC.S1.SPF4.FW.1620, SC.S1.SPF3.FW.1330	30-Nov-13	01-Dec-13	25d	30-Nov-13	01-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1650	تركيب و توريد اصداف الحريق الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1630, SC.S1.SPF3.FW.1340	03-Dec-13	03-Dec-13	23d	03-Dec-13	03-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1660	تركيب اسفلج الصمامات و التثبيت من الخشب الدور الرابع ( بهاسي )	2d	SC.S1.SPF4.FW.1630, SC.S1.SPF3.FW.1350	03-Dec-13	04-Dec-13	22d	03-Dec-13	04-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1670	تركيب الالوان و التثبيت من الخشب الدور الرابع	2d	SC.S1.SPF4.FW.1600, SC.S1.SPF3.FW.1360	28-Nov-13	30-Nov-13	12d	28-Nov-13	30-Nov-13	12-Dec-13	14-Dec-13
SC.S1.SPF4.FW.1680	تركيب و توريد الالوان و توريد شبيكة الدور الرابع	1d	SC.S1.SPF4.FW.1630, SC.S1.SPF3.FW.1370	03-Dec-13	03-Dec-13	23d	03-Dec-13	03-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
العمل الخرساني		26d		14-Nov-13	16-Dec-13	12d	14-Nov-13	16-Dec-13	15-Dec-13	30-Dec-13
العمل الخرساني		22d		14-Nov-13	09-Dec-13	18d	14-Nov-13	09-Dec-13	15-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1690	عمل البنية الخشبية للسلم	3d	SC.S1.SPF4.FW.1600	28-Nov-13	01-Dec-13	18d	28-Nov-13	01-Dec-13	19-Dec-13	22-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1700	تركيب طبقات حديدات السلم	2d	SC.S1.GW.OW.1690	02-Dec-13	03-Dec-13	18d	02-Dec-13	03-Dec-13	23-Dec-13	24-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1710	تركيب حديدات السلم من الحديد و الزخام	5d	SC.S1.GW.OW.1700	04-Dec-13	09-Dec-13	18d	04-Dec-13	09-Dec-13	25-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1720	عمل تراكيب الالوان الخرسانية الخارجة	1d	SC.S1.SPF4.FW.1600	28-Nov-13	28-Nov-13	24d	28-Nov-13	28-Nov-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1730	تركيب مواسير زخام لاصعة الحريق الخارجة	1d	SC.S1.SPF4.FW.1600	30-Nov-13	30-Nov-13	27d	30-Nov-13	30-Nov-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1740	تركيب مواسير لاصعة لاصعة الحديدات الخارجة	1d	SC.S1.GW.OW.1720	30-Nov-13	30-Nov-13	24d	30-Nov-13	30-Nov-13	28-Dec-13	28-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1750	صب عروق التثبيت	1d	SC.S1.GW.OW.1740	01-Dec-13	01-Dec-13	24d	01-Dec-13	01-Dec-13	29-Dec-13	29-Dec-13
SC.S1.GW.OW.1760	زوم حواجز الرطوبة و عروق التثبيت	1d	SC.S1.GW.OW.1750	02-Dec-13	02-Dec-13	24d	02-Dec-13	02-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
SC S1.GW.OW.1770	إنهاء أعمال البنية التحتية لقرية الأجر	2d	SC S1.SPF4.CW.1480	14-Nov-13	16-Nov-13	37d	14-Nov-13	16-Nov-13	28-Dec-13	29-Dec-13
SC S1.GW.OW.1780	تركيب سلم بحاري للقرية الأجر	1d	SC S1.GW.OW.1770, SC S1.GW.OW.1740	01-Dec-13	01-Dec-13	25d	01-Dec-13	01-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC S1.GW.OW.1790	بسط الممرات الواسعة للحدائق	5d	SC S1.SPF4.FW.1600	28-Nov-13	03-Dec-13	17d	28-Nov-13	03-Dec-13	18-Dec-13	23-Dec-13
SC S1.GW.OW.1800	تركيب و عمل معدات التجهيز الخارجية	5d	SC S1.GW.OW.1790	04-Dec-13	09-Dec-13	18d	04-Dec-13	09-Dec-13	25-Dec-13	30-Dec-13
SC S1.GW.OW.1810	تركيب و تركيب سبوتات مع برزاز و جدران	3d	SC S1.SPF4.FW.1670	01-Dec-13	03-Dec-13	12d	01-Dec-13	03-Dec-13	15-Dec-13	17-Dec-13
SC S1.GW.OW.1820	تركيب و تركيب لوحة ترقيم	1d	SC S1.GW.OW.1810	04-Dec-13	04-Dec-13	12d	04-Dec-13	04-Dec-13	18-Dec-13	18-Dec-13
SC S1.GW.OW.1830	تركيب وحدت الانشاء و الممرات و الكفوف و الطابية	3d	SC S1.GW.OW.1820	05-Dec-13	08-Dec-13	12d	05-Dec-13	08-Dec-13	19-Dec-13	22-Dec-13
SC S1.GW.OW.1840	عمل جدران السور لخط مفتح اقرب	1d	SC S1.GW.OW.1830	09-Dec-13	09-Dec-13	12d	09-Dec-13	09-Dec-13	23-Dec-13	23-Dec-13
SC S1.GW.SW.1850	اصول المبنى	5d		10-Dec-13	15-Dec-13	12d	10-Dec-13	15-Dec-13	24-Dec-13	25-Dec-13
SC S1.GW.SW.1860	توريد و تركيب شبكة كهرباء و 2 حبل و 2 عبور كمر سلك	2d	SC S1.GW.OW.1840	10-Dec-13	11-Dec-13	12d	10-Dec-13	11-Dec-13	24-Dec-13	25-Dec-13
SC S1.GW.SW.1870	توريد و عمل مساري الطعم بجمع مسطحة	1d	SC S1.GW.SW.1850	12-Dec-13	12-Dec-13	12d	12-Dec-13	12-Dec-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC S1.GW.SW.1870	عمل ارضية للبلد	2d	SC S1.GW.SW.1860	14-Dec-13	15-Dec-13	12d	14-Dec-13	15-Dec-13	28-Dec-13	29-Dec-13
SC S1.GW.CW.1880	تطلب المرافق	1d	SC S1.GW.OW.1790, SC S1.GW.SW.1870	16-Dec-13	16-Dec-13	12d	16-Dec-13	16-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC S1.GW.DW.1890	اصول المبني	6d		04-Dec-13	10-Dec-13	17d	04-Dec-13	10-Dec-13	24-Dec-13	30-Dec-13
SC S1.GW.DW.1900	عمل سور على الشارع و عمل سور زينة المبان	4d	SC S1.GW.OW.1790	04-Dec-13	08-Dec-13	17d	04-Dec-13	08-Dec-13	24-Dec-13	28-Dec-13
SC S1.GW.DW.1900	عمل عروة حارس	2d	SC S1.GW.DW.1890	09-Dec-13	10-Dec-13	17d	09-Dec-13	10-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13
2	مدرسة 2	250d		14-Mar-13	30-Dec-13	0d	14-Mar-13	30-Dec-13	27-Mar-13	30-Dec-13
Sub Structure		60d		14-Mar-13	22-May-13	0d	14-Mar-13	22-May-13	27-Mar-13	22-May-13
اصول ارضية	خطر الانسداد	3d	SC S1.SB.SW.00, SC.01	14-Mar-13	17-Mar-13	11d	14-Mar-13	17-Mar-13	27-Mar-13	30-Mar-13
اصول خرسانية		56d		19-Mar-13	22-May-13	0d	19-Mar-13	22-May-13	31-Mar-13	22-May-13
SC S2.SB.CW.10	تركيب اللبنة الخرسانية للخرسانة الجذرية للانسداد	2d	SC S2.SB.SW.00, SC S1.SB.CW.30	19-Mar-13	20-Mar-13	10d	19-Mar-13	20-Mar-13	31-Mar-13	01-Apr-13
SC S2.SB.CW.20	صب الخرسانة الجذرية للانسداد	1d	SC S2.SB.CW.10	21-Mar-13	21-Mar-13	10d	21-Mar-13	21-Mar-13	02-Apr-13	02-Apr-13
SC S2.SB.CW.30	فك اللبنة الخرسانية للخرسانة الجذرية للانسداد	1d	SC S2.SB.CW.20	23-Mar-13	23-Mar-13	16d	23-Mar-13	23-Mar-13	10-Apr-13	10-Apr-13
SC S2.SB.CW.40	معالجة الخرسانة الجذرية للانسداد	7d	SC S2.SB.CW.30	23-Mar-13	30-Mar-13	10d	23-Mar-13	30-Mar-13	03-Apr-13	10-Apr-13
SC S2.SB.CW.50	تركيب اللبنة الخرسانية لقرية اعد السلكة	4d	SC S2.SB.CW.40	11-Apr-13	15-Apr-13	0d	11-Apr-13	15-Apr-13	11-Apr-13	15-Apr-13
SC S2.SB.CW.60	تركيب اللبنة الخرسانية لقرية اعد السلكة	2d	SC S2.SB.CW.50	16-Apr-13	17-Apr-13	0d	16-Apr-13	17-Apr-13	16-Apr-13	17-Apr-13
SC S2.SB.CW.70	صب الخرسانة لقرية اعد السلكة	1d	SC S2.SB.CW.60	18-Apr-13	18-Apr-13	0d	18-Apr-13	18-Apr-13	18-Apr-13	18-Apr-13
SC S2.SB.CW.80	فك اللبنة الخرسانية لقرية اعد السلكة	1d	SC S2.SB.CW.70	20-Apr-13	20-Apr-13	6d	20-Apr-13	27-Apr-13	27-Apr-13	27-Apr-13
SC S2.SB.CW.90	معالجة قواع السلكة	7d	SC S2.SB.CW.80	20-Apr-13	27-Apr-13	0d	20-Apr-13	27-Apr-13	20-Apr-13	27-Apr-13
SC S2.SB.CW.100	تركيب اللبنة الخرسانية لقرية السلكة	4d	SC S2.SB.CW.90, SC S1.SB.CW.130	28-Apr-13	01-May-13	0d	28-Apr-13	01-May-13	28-Apr-13	01-May-13
SC S2.SB.CW.110	تركيب اللبنة الخرسانية لقرية السلكة	2d	SC S2.SB.CW.100	02-May-13	04-May-13	0d	02-May-13	04-May-13	04-May-13	04-May-13
SC S2.SB.CW.120	صب الخرسانة لقرية السلكة	1d	SC S2.SB.CW.110	05-May-13	05-May-13	0d	05-May-13	05-May-13	05-May-13	05-May-13
SC S2.SB.CW.130	فك اللبنة الخرسانية لقرية السلكة	1d	SC S2.SB.CW.120	06-May-13	06-May-13	6d	06-May-13	06-May-13	13-May-13	13-May-13
SC S2.SB.CW.140	معالجة السلكة	7d	SC S2.SB.CW.130	06-May-13	13-May-13	0d	06-May-13	13-May-13	06-May-13	13-May-13
SC S2.SB.CW.150	تركيب طبقة عزل ايزولم للانسداد	1d	SC S2.SB.CW.140	14-May-13	14-May-13	0d	14-May-13	14-May-13	14-May-13	14-May-13
SC S2.SB.CW.160	زمد حبل و عمل الانسداد برميل طبقة موزة	1d	SC S2.SB.CW.150, SC S1.SB.CW.160	15-May-13	15-May-13	0d	15-May-13	15-May-13	15-May-13	15-May-13
SC S2.SB.CW.170	توريد و بناء طوابق حتى مستوى كعب الريم	1d	SC S2.SB.CW.160, SC S1.SB.CW.170	16-May-13	16-May-13	0d	16-May-13	16-May-13	16-May-13	16-May-13
SC S2.SB.CW.180	عمل عازل من البومين ايزولم الجانبي	1d	SC S2.SB.CW.170, SC S1.SB.CW.180	18-May-13	18-May-13	0d	18-May-13	18-May-13	18-May-13	18-May-13
SC S2.SB.CW.190	زمد بلكة برميل موزة حتى مستوى كعب الريم	1d	SC S2.SB.CW.180, SC S1.SB.CW.190	19-May-13	19-May-13	0d	19-May-13	19-May-13	19-May-13	19-May-13
SC S2.SB.CW.200	نقل سطح الحجر بعد الريم	2d	SC S2.SB.CW.190, SC S1.SB.SW.200	20-May-13	21-May-13	0d	20-May-13	21-May-13	20-May-13	21-May-13
SC S2.SB.CW.210	صب خرسانة علية ايزولم بقرية لقرية الاراضي	1d	SC S2.SB.CW.200, SC S1.SB.CW.210	22-May-13	22-May-13	0d	22-May-13	22-May-13	22-May-13	22-May-13
Super Structure		180d		23-May-13	18-Dec-13	10d	23-May-13	18-Dec-13	23-May-13	30-Dec-13
البنو الارضية		50d		23-May-13	20-Jul-13	140d	23-May-13	20-Jul-13	23-May-13	30-Dec-13
اصول خرسانية		34d		23-May-13	01-Jul-13	0d	23-May-13	01-Jul-13	23-May-13	01-Jul-13
SC S2.SPF0.CW.210	تركيب اللبنة الخرسانية لثلاث طوابق من اربعة طوابق الارضية	2d	SC S2.SB.CW.210	23-May-13	25-May-13	0d	23-May-13	25-May-13	23-May-13	25-May-13
SC S2.SPF0.CW.220	تركيب اللبنة الخرسانية لثلاث طوابق الارضية	2d	SC S2.SPF0.CW.210	26-May-13	27-May-13	0d	26-May-13	27-May-13	28-May-13	27-May-13
SC S2.SPF0.CW.230	عمل الجانبي الارب اللبنة الخرسانية لقرية الارضية	1d	SC S2.SPF0.CW.220	28-May-13	28-May-13	0d	28-May-13	28-May-13	28-May-13	28-May-13
SC S2.SPF0.CW.240	صب خرسانة الابعة لقرية الارضية	1d	SC S2.SPF0.CW.230	29-May-13	29-May-13	0d	29-May-13	29-May-13	29-May-13	29-May-13

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
SC S2 SPFO CW 250	فك التربة الخصبة لاصعة الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO CW 240	02-Jun-13	02-Jun-13	6d	02-Jun-13	02-Jun-13	09-Jun-13	09-Jun-13
SC S2 SPFO CW 260	معالجة حرسة أرمعة الدور الأرضي	7d	SC S2 SPFO CW 240	02-Jun-13	09-Jun-13	0d	02-Jun-13	09-Jun-13	09-Jun-13	09-Jun-13
SC S2 SPFO CW 270	تركيب التربة الخصبة لزوم بلاطة الدور الأرضي والسلم	3d	SC S2 SPFO CW 250, SC S2 SPFO CW 260	10-Jun-13	12-Jun-13	0d	10-Jun-13	12-Jun-13	10-Jun-13	12-Jun-13
SC S2 SPFO CW 280	تركيب خرطوم الكهروم بلاطة الدور الأرضي والسلم	1d	SC S2 SPFO CW 270	13-Jun-13	13-Jun-13	0d	13-Jun-13	13-Jun-13	13-Jun-13	13-Jun-13
SC S2 SPFO CW 290	تركيب الحدة لزوم بلاطة الدور الأرضي والسلم	2d	SC S2 SPFO CW 280	15-Jun-13	16-Jun-13	0d	15-Jun-13	16-Jun-13	15-Jun-13	16-Jun-13
SC S2 SPFO CW 300	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الأرضي والسلم	1d	SC S2 SPFO CW 290	17-Jun-13	17-Jun-13	0d	17-Jun-13	17-Jun-13	17-Jun-13	17-Jun-13
SC S2 SPFO CW 310	فك التربة الخصبة لبلاطة الدور الأرضي والسلم	1d	SC S2 SPFO CW 300	01-Jul-13	01-Jul-13	0d	01-Jul-13	01-Jul-13	01-Jul-13	01-Jul-13
SC S2 SPFO CW 320	معالجة بلاطة الدور الأرضي والسلم	7d	SC S2 SPFO CW 300	18-Jun-13	25-Jun-13	5d	18-Jun-13	25-Jun-13	24-Jun-13	01-Jul-13
<b>اصول التثبيت</b>										
SC S2 SPFO FW 330	توريد و بناء الجوانب الدور الأرضي	16d	SC S2 SPFO CW 310	02-Jul-13	20-Jul-13	140d	02-Jul-13	20-Jul-13	17-Nov-13	30-Dec-13
SC S2 SPFO FW 340	تركيب خرطوم الكهروم الدور الأرضي	2d	SC S2 SPFO FW 330	06-Jul-13	07-Jul-13	142d	06-Jul-13	07-Jul-13	18-Dec-13	19-Dec-13
SC S2 SPFO FW 350	تركيب مواسير لزوم الحريق الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 340	08-Jul-13	08-Jul-13	146d	08-Jul-13	08-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC S2 SPFO FW 360	تركيب حلق خشبي للابواب والشبابيك الدور الأرضي	2d	SC S2 SPFO FW 330	06-Jul-13	07-Jul-13	118d	06-Jul-13	07-Jul-13	20-Nov-13	21-Nov-13
SC S2 SPFO FW 370	عمل طرقة لاصعة الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 360	08-Jul-13	08-Jul-13	118d	08-Jul-13	08-Jul-13	23-Nov-13	23-Nov-13
SC S2 SPFO FW 380	عمل يفيض طبشية لاستئصال الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 370	09-Jul-13	09-Jul-13	118d	09-Jul-13	09-Jul-13	24-Nov-13	24-Nov-13
SC S2 SPFO FW 390	تركيب طبشية عزلة لاصعات الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 380	06-Jul-13	06-Jul-13	148d	06-Jul-13	06-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC S2 SPFO FW 400	( تركيب الاصل الخشبي الدور الأرضي (مسمى راى	3d	SC S2 SPFO FW 390	06-Jul-13	08-Jul-13	138d	06-Jul-13	08-Jul-13	14-Dec-13	14-Dec-13
SC S2 SPFO FW 410	عمل معارة داخل لاصعة الدور الأرضي	3d	SC S2 SPFO FW 380	10-Jul-13	13-Jul-13	118d	10-Jul-13	13-Jul-13	25-Nov-13	25-Nov-13
SC S2 SPFO FW 420	عمل مزاريق لاصعات الدور الأرضي	4d	SC S2 SPFO FW 410	14-Jul-13	17-Jul-13	128d	14-Jul-13	17-Jul-13	08-Dec-13	11-Dec-13
SC S2 SPFO FW 430	عمل ترائيب رخام و جوانب طبشى لاصع الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 410	14-Jul-13	14-Jul-13	135d	14-Jul-13	14-Jul-13	18-Dec-13	18-Dec-13
SC S2 SPFO FW 440	عمل الحفلة و الدهانات الخشبية من اللمنيك لزوم حوائط الدور الأرضي	4d	SC S2 SPFO FW 410	14-Jul-13	17-Jul-13	124d	14-Jul-13	17-Jul-13	05-Dec-13	09-Dec-13
SC S2 SPFO FW 450	(تركيب حلالط و رطغ حديدات الدور الأرضي (مسمى يهاى	2d	SC S2 SPFO FW 430	15-Jul-13	16-Jul-13	135d	15-Jul-13	16-Jul-13	19-Dec-13	21-Dec-13
SC S2 SPFO FW 460	تركيب و توريد و عمل الحريق الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 440	18-Jul-13	18-Jul-13	137d	18-Jul-13	18-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC S2 SPFO FW 470	( تركيب اصبال الفاتيج و التسقيح الدور الأرضي ( يهاى	1d	SC S2 SPFO FW 440	18-Jul-13	20-Jul-13	132d	18-Jul-13	20-Jul-13	19-Dec-13	21-Dec-13
SC S2 SPFO FW 480	تركيب الابواب و الشبابيك من الخشب الدور الأرضي	2d	SC S2 SPFO FW 410	14-Jul-13	15-Jul-13	122d	14-Jul-13	15-Jul-13	03-Dec-13	04-Dec-13
SC S2 SPFO FW 490	( عمل الجوليف و الصمدات لزوم شبابيك الدور الأرضي (خضعات معدنية	1d	SC S2 SPFO FW 480	16-Jul-13	16-Jul-13	143d	16-Jul-13	16-Jul-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC S2 SPFO FW 500	توريد و تركيب التوسيم لزوم شبابيك الدور الأرضي	1d	SC S2 SPFO FW 440	18-Jul-13	18-Jul-13	137d	18-Jul-13	18-Jul-13	25-Dec-13	25-Dec-13
<b>المرور</b>										
<b>اصال خرشبية</b>										
SC S2 SPFI CW 510	تركيب التربة الخصبة لثلاث جوانب من اصعة الدور الارل	2d	SC S2 SPFO CW 310, SC S2 SPFO CW 320	02-Jul-13	02-Jul-13	0d	02-Jul-13	02-Jul-13	02-Jul-13	07-Aug-13
SC S2 SPFI CW 520	تركيب الحدة لزوم اصعة الدور الارل	2d	SC S2 SPFI CW 510	02-Jul-13	03-Jul-13	0d	02-Jul-13	03-Jul-13	02-Jul-13	03-Jul-13
SC S2 SPFI CW 530	عمل الجوليف الرابع لاصعة الدور الارل	1d	SC S2 SPFI CW 520	04-Jul-13	06-Jul-13	0d	04-Jul-13	06-Jul-13	04-Jul-13	06-Jul-13
SC S2 SPFI CW 540	صب خرصانة لاصعة الدور الارل	1d	SC S2 SPFI CW 530	07-Jul-13	07-Jul-13	0d	07-Jul-13	07-Jul-13	07-Jul-13	07-Jul-13
SC S2 SPFI CW 550	فك التربة الخصبة لاصعة الدور الارل	1d	SC S2 SPFI CW 540	08-Jul-13	08-Jul-13	0d	08-Jul-13	08-Jul-13	08-Jul-13	08-Jul-13
SC S2 SPFI CW 560	معالجة خرصانة اصعة الدور الارل	7d	SC S2 SPFI CW 540	11-Jul-13	11-Jul-13	4d	11-Jul-13	11-Jul-13	16-Jul-13	16-Jul-13
SC S2 SPFI CW 570	تركيب التربة الخصبة لزوم بلاطة الدور الارل و السلم	3d	SC S2 SPFI CW 550, SC S2 SPFI CW 560	09-Jul-13	16-Jul-13	0d	09-Jul-13	16-Jul-13	09-Jul-13	16-Jul-13
SC S2 SPFI CW 580	تركيب خرطوم الكهروم بلاطة الدور الارل و السلم	1d	SC S2 SPFI CW 570	17-Jul-13	20-Jul-13	0d	17-Jul-13	20-Jul-13	17-Jul-13	20-Jul-13
SC S2 SPFI CW 590	تركيب خرطوم الحدة لزوم بلاطة الدور الارل و السلم	2d	SC S2 SPFI CW 580	22-Jul-13	23-Jul-13	0d	22-Jul-13	23-Jul-13	22-Jul-13	23-Jul-13
SC S2 SPFI CW 600	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الارل و السلم	1d	SC S2 SPFI CW 590	24-Jul-13	24-Jul-13	0d	24-Jul-13	24-Jul-13	24-Jul-13	24-Jul-13
SC S2 SPFI CW 610	فك التربة الخصبة لبلاطة الدور الارل و السلم	1d	SC S2 SPFI CW 600	07-Aug-13	07-Aug-13	0d	07-Aug-13	07-Aug-13	07-Aug-13	07-Aug-13
SC S2 SPFI CW 620	معالجة بلاطة الدور الارل و السلم	7d	SC S2 SPFI CW 600	25-Jul-13	01-Aug-13	5d	25-Jul-13	01-Aug-13	31-Jul-13	07-Aug-13
<b>اصال التثبيت</b>										
SC S2 SPFI FW 630	توريد و بناء الجوانب الدور الارل	3d	SC S2 SPFO FW 330, SC S2 SPFI CW 610	08-Aug-13	26-Aug-13	105d	08-Aug-13	26-Aug-13	20-Nov-13	26-Dec-13
SC S2 SPFI FW 640	تركيب خرطوم الكهروم الدور الارل	2d	SC S2 SPFI FW 630, SC S2 SPFO FW 340	09-Aug-13	11-Aug-13	89d	08-Aug-13	11-Aug-13	20-Nov-13	23-Nov-13
SC S2 SPFI FW 650	تركيب مواسير لزوم الحريق الدور الارل	1d	SC S2 SPFI FW 640, SC S2 SPFO FW 350	12-Aug-13	13-Aug-13	112d	12-Aug-13	13-Aug-13	21-Dec-13	22-Dec-13
SC S2 SPFI FW 660	تركيب حلق خشبي للابواب و الشبابيك الدور الارل	2d	SC S2 SPFI FW 650	14-Aug-13	14-Aug-13	115d	14-Aug-13	14-Aug-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC S2 SPFI FW 670	عمل طرقة لاصعة الدور الارل	1d	SC S2 SPFI FW 660, SC S2 SPFO FW 360	12-Aug-13	13-Aug-13	89d	12-Aug-13	13-Aug-13	24-Nov-13	25-Nov-13
SC S2 SPFI FW 680	عمل يفيض طبشية لاستئصال الدور الارل	1d	SC S2 SPFI FW 670, SC S2 SPFO FW 370	14-Aug-13	14-Aug-13	89d	14-Aug-13	14-Aug-13	26-Nov-13	26-Nov-13
SC S2 SPFI FW 690	تركيب طبشية عزلة لاصعات الدور الارل	1d	SC S2 SPFI FW 680, SC S2 SPFO FW 380	15-Aug-13	15-Aug-13	89d	15-Aug-13	15-Aug-13	27-Nov-13	27-Nov-13
SC S2 SPFI FW 700	( تركيب الحدة لاصعة لاصعات الدور الارل (مسمى راى	3d	SC S2 SPFI FW 690, SC S2 SPFO FW 390	12-Aug-13	12-Aug-13	117d	12-Aug-13	12-Aug-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC S2 SPFI FW 710	عمل معارة داخل لاصعات الدور الارل	3d	SC S2 SPFI FW 700, SC S2 SPFO FW 400	12-Aug-13	14-Aug-13	109d	12-Aug-13	14-Aug-13	17-Dec-13	19-Dec-13
SC S2 SPFI FW 720	عمل معارة داخل لاصعات الدور الارل	3d	SC S2 SPFI FW 710, SC S2 SPFO FW 410	17-Aug-13	19-Aug-13	89d	17-Aug-13	19-Aug-13	28-Nov-13	01-Dec-13





Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	01-Jun-13 19:44
SC S2.SPF3.CW.1180	مصب العرسنة المعلقة لاجلثة الدور الثالث و السلام	1d	SC S2.SPF3.CW.1170	07-Oct-13	07-Oct-13	0d	07-Oct-13	07-Oct-13	07-Oct-13	07-Oct-13	
SC S2.SPF3.CW.1190	فك القبة الخشبية لاجلثة الدور الثالث و السلام	1d	SC S2.SPF3.CW.1180	21-Oct-13	21-Oct-13	0d	21-Oct-13	21-Oct-13	21-Oct-13	21-Oct-13	
SC S2.SPF3.CW.1200	معلقة بلاطة الدور الثالث و السلام	7d	SC S2.SPF3.CW.1180	08-Oct-13	15-Oct-13	5d	08-Oct-13	15-Oct-13	14-Oct-13	21-Oct-13	
اصول التشغيل		16d		22-Oct-13	09-Nov-13	43d	22-Oct-13	09-Nov-13	27-Nov-13	30-Nov-13	
SC S2.SPF3.FW.1210	توريد و بناء الجوانب الدور الثالث	3d	SC S2.SPF2.FW.920, SC S2.SPF3.CW.1190	22-Oct-13	24-Oct-13	31d	22-Oct-13	27-Nov-13	27-Nov-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1220	تركيب حوائط الكمره لاجلثة الدور الثالث	2d	SC S2.SPF3.FW.1210, SC S2.SPF2.FW.930	26-Oct-13	27-Oct-13	52d	26-Oct-13	27-Oct-13	25-Dec-13	26-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1230	تركيب طينوس لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1220, SC S2.SPF2.FW.940	28-Oct-13	28-Oct-13	53d	28-Oct-13	28-Oct-13	29-Dec-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1240	تركيب حوائط خشبية لاجلثة الدور الثالث و تثبيتها الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1210, SC S2.SPF2.FW.950	28-Oct-13	27-Oct-13	31d	28-Oct-13	28-Oct-13	29-Dec-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1250	عمل طينوس الجوانب لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1240, SC S2.SPF2.FW.960	28-Oct-13	28-Oct-13	31d	28-Oct-13	28-Oct-13	03-Dec-13	03-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1260	عمل طينوس الجوانب لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1250, SC S2.SPF2.FW.970	29-Oct-13	29-Oct-13	31d	29-Oct-13	29-Oct-13	04-Dec-13	04-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1270	تركيب طينوس حوائط لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1210, SC S2.SPF2.FW.980	28-Oct-13	26-Oct-13	55d	28-Oct-13	28-Oct-13	29-Dec-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1280	( تركيب الاجزاء الخشبية الدور الثالث (مسمى اولي	3d	SC S2.SPF3.FW.1210, SC S2.SPF2.FW.990	28-Oct-13	28-Oct-13	51d	28-Oct-13	28-Oct-13	24-Dec-13	26-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1290	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث	3d	SC S2.SPF3.FW.1280, SC S2.SPF2.FW.1000	30-Oct-13	02-Nov-13	31d	30-Oct-13	02-Nov-13	05-Dec-13	08-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1300	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث	4d	SC S2.SPF3.FW.1290, SC S2.SPF2.FW.1010	03-Nov-13	06-Nov-13	42d	03-Nov-13	06-Nov-13	22-Dec-13	25-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1310	عمل تراس لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1290, SC S2.SPF2.FW.1020	03-Nov-13	03-Nov-13	45d	03-Nov-13	03-Nov-13	25-Dec-13	25-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1320	عمل الطينوس و التثبيت الخشبي من لاجلثة الدور الثالث	4d	SC S2.SPF3.FW.1290, SC S2.SPF2.FW.1030	03-Nov-13	06-Nov-13	40d	03-Nov-13	06-Nov-13	19-Dec-13	23-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1330	(تركيب حوائط و ربط حوائط الدور الثالث (مسمى نهائي	2d	SC S2.SPF3.FW.1310, SC S2.SPF2.FW.1040	04-Nov-13	05-Nov-13	45d	04-Nov-13	05-Nov-13	26-Dec-13	28-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1340	تركيب و توريد اجزاء الحوائط الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1320, SC S2.SPF2.FW.1050	07-Nov-13	07-Nov-13	44d	07-Nov-13	07-Nov-13	29-Dec-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1350	(تركيب اجزاء الحوائط و التثبيت لاجلثة الدور الثالث (مسمى نهائي	2d	SC S2.SPF3.FW.1320, SC S2.SPF2.FW.1060	07-Nov-13	09-Nov-13	42d	07-Nov-13	09-Nov-13	26-Dec-13	28-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1360	تركيب الاجزاء و التثبيت من الخشب الدور الثالث	2d	SC S2.SPF3.FW.1290, SC S2.SPF2.FW.1070	03-Nov-13	04-Nov-13	32d	03-Nov-13	04-Nov-13	10-Dec-13	11-Dec-13	
SC S2.SPF3.FW.1370	توريد و تركيب الاجزاء الخشبية الدور الثالث	1d	SC S2.SPF3.FW.1320, SC S2.SPF2.FW.1080	07-Nov-13	07-Nov-13	44d	07-Nov-13	07-Nov-13	29-Dec-13	29-Dec-13	
اصول التشغيل		50d		22-Oct-13	18-Dec-13	10d	22-Oct-13	18-Dec-13	22-Oct-13	30-Dec-13	
اصول التشغيل		34d		22-Oct-13	30-Nov-13	0d	22-Oct-13	30-Nov-13	22-Oct-13	30-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1380	تركيب القبة الخشبية لاجلثة الدور الثالث	2d	SC S2.SPF3.CW.1190, SC S2.SPF3.CW.1200	22-Oct-13	23-Oct-13	0d	22-Oct-13	23-Oct-13	22-Oct-13	23-Oct-13	
SC S2.SPF4.CW.1390	تركيب حوائط لاجلثة الدور الثالث	2d	SC S2.SPF4.CW.1380	24-Oct-13	26-Oct-13	0d	24-Oct-13	26-Oct-13	24-Oct-13	26-Oct-13	
SC S2.SPF4.CW.1400	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.CW.1390	27-Oct-13	27-Oct-13	0d	27-Oct-13	27-Oct-13	27-Oct-13	27-Oct-13	
SC S2.SPF4.CW.1410	مصب حرسنة الجوانب الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.CW.1400	28-Oct-13	28-Oct-13	0d	28-Oct-13	28-Oct-13	28-Oct-13	28-Oct-13	
SC S2.SPF4.CW.1420	فك القبة الخشبية لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.CW.1410	31-Oct-13	31-Oct-13	4d	31-Oct-13	31-Oct-13	05-Nov-13	05-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1430	معلقة حرسنة الجوانب الدور الثالث	7d	SC S2.SPF4.CW.1410	29-Oct-13	05-Nov-13	0d	29-Oct-13	05-Nov-13	29-Oct-13	05-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1440	تركيب القبة الخشبية لاجلثة الدور الثالث و السلام	3d	SC S2.SPF4.CW.1420, SC S2.SPF4.CW.1430	06-Nov-13	09-Nov-13	0d	06-Nov-13	09-Nov-13	06-Nov-13	09-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1450	تركيب حوائط لاجلثة الدور الثالث و السلام	2d	SC S2.SPF4.CW.1440	10-Nov-13	10-Nov-13	0d	10-Nov-13	10-Nov-13	10-Nov-13	10-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1460	تركيب حوائط لاجلثة الدور الثالث و السلام	2d	SC S2.SPF4.CW.1450	11-Nov-13	12-Nov-13	0d	11-Nov-13	12-Nov-13	11-Nov-13	12-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1470	مصب حرسنة الجوانب الدور الثالث و السلام	1d	SC S2.SPF4.CW.1460	13-Nov-13	13-Nov-13	0d	13-Nov-13	13-Nov-13	13-Nov-13	13-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1480	فك القبة الخشبية لاجلثة الدور الثالث و السلام	1d	SC S2.SPF4.CW.1470	27-Nov-13	27-Nov-13	0d	27-Nov-13	27-Nov-13	27-Nov-13	27-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1490	معلقة بلاطة الدور الثالث و السلام	7d	SC S2.SPF4.CW.1470	14-Nov-13	21-Nov-13	5d	14-Nov-13	21-Nov-13	20-Nov-13	27-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1500	مصب حرسنة الجوانب	1d	SC S2.SPF4.CW.1480, SC S2.SPF4.CW.1490	28-Nov-13	28-Nov-13	0d	28-Nov-13	28-Nov-13	28-Nov-13	28-Nov-13	
SC S2.SPF4.CW.1510	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث و السلام	1d	SC S2.SPF4.CW.1500	30-Nov-13	30-Nov-13	0d	30-Nov-13	30-Nov-13	30-Nov-13	30-Nov-13	
اصول التشغيل		16d		01-Dec-13	18-Dec-13	10d	01-Dec-13	18-Dec-13	01-Dec-13	30-Dec-13	
اصول التشغيل		3d		01-Dec-13	03-Dec-13	0d	01-Dec-13	03-Dec-13	01-Dec-13	03-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1520	توريد و بناء الجوانب الدور الثالث	2d	SC S2.SPF3.FW.1210, SC S2.SPF4.CW.1510	01-Dec-13	03-Dec-13	0d	01-Dec-13	03-Dec-13	01-Dec-13	03-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1530	تركيب حوائط الكمره لاجلثة الدور الثالث	2d	SC S2.SPF4.FW.1520, SC S2.SPF3.FW.1220	04-Dec-13	05-Dec-13	20d	04-Dec-13	05-Dec-13	28-Dec-13	29-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1540	تركيب طينوس لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.FW.1530, SC S2.SPF3.FW.1230	07-Dec-13	07-Dec-13	20d	07-Dec-13	07-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1550	تركيب حوائط خشبية لاجلثة الدور الثالث و تثبيتها الدور الثالث	2d	SC S2.SPF4.FW.1520, SC S2.SPF3.FW.1240	04-Dec-13	05-Dec-13	0d	04-Dec-13	05-Dec-13	30-Dec-13	05-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1560	عمل طينوس الجوانب لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.FW.1550, SC S2.SPF3.FW.1250	08-Dec-13	08-Dec-13	0d	08-Dec-13	08-Dec-13	08-Dec-13	08-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1570	تركيب طينوس الجوانب لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.FW.1560, SC S2.SPF3.FW.1260	08-Dec-13	08-Dec-13	0d	08-Dec-13	08-Dec-13	08-Dec-13	08-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1580	( تركيب الاجزاء الخشبية لاجلثة الدور الثالث (مسمى اولي	3d	SC S2.SPF4.FW.1520, SC S2.SPF3.FW.1270	04-Dec-13	07-Dec-13	22d	04-Dec-13	07-Dec-13	28-Dec-13	30-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1600	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث	3d	SC S2.SPF4.FW.1570, SC S2.SPF3.FW.1280	09-Dec-13	11-Dec-13	0d	09-Dec-13	11-Dec-13	09-Dec-13	11-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1610	عمل حوائط لاجلثة الدور الثالث	4d	SC S2.SPF4.FW.1600, SC S2.SPF3.FW.1300	12-Dec-13	16-Dec-13	12d	12-Dec-13	16-Dec-13	16-Dec-13	26-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1620	عمل تراس لاجلثة الدور الثالث	1d	SC S2.SPF4.FW.1600, SC S2.SPF3.FW.1310	12-Dec-13	12-Dec-13	13d	12-Dec-13	12-Dec-13	28-Dec-13	28-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1630	عمل الطينوس و التثبيت من الخشب لاجلثة الدور الثالث	4d	SC S2.SPF4.FW.1600, SC S2.SPF3.FW.1320	12-Dec-13	16-Dec-13	10d	12-Dec-13	16-Dec-13	24-Dec-13	28-Dec-13	
SC S2.SPF4.FW.1640	(تركيب حوائط و ربط حوائط الدور الثالث (مسمى نهائي	2d	SC S2.SPF4.FW.1620, SC S2.SPF3.FW.1330	14-Dec-13	15-Dec-13	13d	14-Dec-13	15-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13	

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Predecessors	Start	Finish	Total Float	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish
SC.S2.SP.F4.FW.1650	تركيب و توريد اعمال الحريق الدور الرابع	1d	SC.S2.SP.F4.FW.1630, SC.S2.SP.F3.FW.1340	17-Dec-13	17-Dec-13	11d	17-Dec-13	17-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.SP.F4.FW.1660	( تركيب اعمال الصنابير و الصناديق الدور الرابع ) نهاس	2d	SC.S2.SP.F4.FW.1630, SC.S2.SP.F3.FW.1350	17-Dec-13	18-Dec-13	10d	17-Dec-13	18-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.SP.F4.FW.1670	تركيب الالوم و الشبائين من الخشب الدور الرابع	2d	SC.S2.SP.F4.FW.1600, SC.S2.SP.F3.FW.1360	12-Dec-13	14-Dec-13	0d	12-Dec-13	14-Dec-13	12-Dec-13	14-Dec-13
SC.S2.SP.F4.FW.1680	توريد و تركيب الالوم توريد شبيكيات الدور الرابع	1d	SC.S2.SP.F4.FW.1630, SC.S2.SP.F3.FW.1370	17-Dec-13	17-Dec-13	11d	17-Dec-13	17-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
اصال اخرى		10d		12-Dec-13	30-Dec-13	0d	12-Dec-13	15-Dec-13	15-Dec-13	30-Dec-13
اصال التشغيل العامة		10d		12-Dec-13	28-Dec-13	6d	12-Dec-13	28-Dec-13	15-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1690	عمل البنيان الداخلي لسطح	3d	SC.S2.SP.F4.FW.1600	12-Dec-13	15-Dec-13	6d	12-Dec-13	15-Dec-13	19-Dec-13	22-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1700	تركيب طبقة دعائم لسطح	2d	SC.S2.GW.OW.1690	16-Dec-13	17-Dec-13	6d	16-Dec-13	17-Dec-13	23-Dec-13	24-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1710	تركيب درج السلم من العزل و الرخام	5d	SC.S2.GW.OW.1700	18-Dec-13	23-Dec-13	6d	18-Dec-13	23-Dec-13	25-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1720	مطر ازوم الاعمال الصحية الخارجية	1d	SC.S2.SP.F4.FW.1600	12-Dec-13	12-Dec-13	11d	12-Dec-13	12-Dec-13	25-Dec-13	25-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1730	تركيب مواسير راسية ازوم الصرف الخارجي	1d	SC.S2.SP.F4.FW.1600	12-Dec-13	12-Dec-13	15d	12-Dec-13	12-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1740	تركيب مواسير لفة توصلات خارجية	1d	SC.S2.GW.OW.1720, SC.S2.GW.OW.1720	14-Dec-13	14-Dec-13	11d	14-Dec-13	14-Dec-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1750	حصب حروف التثبيت	1d	SC.S2.GW.OW.1740	15-Dec-13	15-Dec-13	12d	15-Dec-13	15-Dec-13	29-Dec-13	29-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1760	رسم جزل المواسير و حروف التثبيت	1d	SC.S2.GW.OW.1750	16-Dec-13	16-Dec-13	12d	16-Dec-13	16-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1770	اتهاء اعمال المواسير الدور الاخير	2d	SC.S2.GW.OW.1740	15-Dec-13	16-Dec-13	11d	15-Dec-13	16-Dec-13	28-Dec-13	29-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1780	تركيب طب حباري الدور الاخير	1d	SC.S2.GW.OW.1770, SC.S2.GW.OW.1740	17-Dec-13	17-Dec-13	11d	17-Dec-13	17-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1790	بنيان البحارة للوجهات الخارجية	5d	SC.S2.SP.F4.FW.1600	12-Dec-13	17-Dec-13	5d	12-Dec-13	17-Dec-13	18-Dec-13	23-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1800	توريد و عمل دعائم الوجهات الخارجية	5d	SC.S2.GW.OW.1790	18-Dec-13	23-Dec-13	6d	18-Dec-13	23-Dec-13	25-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1810	توريد و تركيب سيورك مع برزاز و حمال	3d	SC.S2.SP.F4.FW.1670	15-Dec-13	17-Dec-13	0d	15-Dec-13	17-Dec-13	15-Dec-13	18-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1820	توريد و تركيب لوحة ترفيم	1d	SC.S2.GW.OW.1810	18-Dec-13	18-Dec-13	0d	18-Dec-13	18-Dec-13	18-Dec-13	18-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1830	تركيب وحدات الاحصاء و الدورح و الكوبرية و العلية	3d	SC.S2.GW.OW.1820	19-Dec-13	22-Dec-13	0d	19-Dec-13	22-Dec-13	19-Dec-13	22-Dec-13
SC.S2.GW.OW.1840	عمل لويز الالوم لسطح مناطق الحرف	1d	SC.S2.GW.OW.1830	23-Dec-13	23-Dec-13	0d	23-Dec-13	23-Dec-13	23-Dec-13	23-Dec-13
اصال المتب		5d		24-Dec-13	28-Dec-13	0d	24-Dec-13	28-Dec-13	24-Dec-13	28-Dec-13
SC.S2.GW.SW.1850	توريد و تركيب شبك كربة طنارة و 2 حطب و 2 عبور كرسية	2d	SC.S2.GW.OW.1840	24-Dec-13	25-Dec-13	0d	24-Dec-13	25-Dec-13	24-Dec-13	25-Dec-13
SC.S2.GW.SW.1860	توريد و عمل حماري التلمج مع مسترمة	1d	SC.S2.GW.SW.1850	26-Dec-13	26-Dec-13	0d	26-Dec-13	26-Dec-13	26-Dec-13	26-Dec-13
SC.S2.GW.SW.1870	عمل ارضية التلمج	2d	SC.S2.GW.SW.1860	28-Dec-13	29-Dec-13	0d	28-Dec-13	29-Dec-13	28-Dec-13	29-Dec-13
مستط المربع		1d		30-Dec-13	30-Dec-13	0d	30-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.CW.1880	بذل الحفلات لإزالة	1d	SC.S2.GW.OW.1790, SC.S2.GW.SW.1870	30-Dec-13	30-Dec-13	0d	30-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13	30-Dec-13
اصال الدور		6d		18-Dec-13	24-Dec-13	5d	18-Dec-13	24-Dec-13	24-Dec-13	30-Dec-13
SC.S2.GW.DW.1890	عمل سور على الشارع و عمل سور رئيس لنبال	4d	SC.S2.GW.OW.1790	18-Dec-13	22-Dec-13	5d	18-Dec-13	22-Dec-13	24-Dec-13	28-Dec-13
SC.S2.GW.DW.1900	عمل عربة حارس	2d	SC.S2.GW.DW.1890	23-Dec-13	24-Dec-13	5d	23-Dec-13	24-Dec-13	29-Dec-13	30-Dec-13

Activity ID	Activity Name	Original Duration
SC01	مشروع إنشاء مدارس الفخج الابتدائية المشتركة بالاسماعيلية	280d



Sub Structure

SC S1.SB.SW.00	اصال ترابي	3d
SC S1.SB.CW.10	اصال خرسانية	3d
SC S1.SB.CW.20	تركيب الندة الخشبية للفرصة لعوية الاسفلت	2d
SC S1.SB.CW.30	صب الخرسانة لعوية الاسفلت	1d
SC S1.SB.CW.40	الدقة الندة الخشبية للفرصة لعوية الاسفلت	1d
SC S1.SB.CW.50	معالجة الخرسانة لعوية الاسفلت	7d
SC S1.SB.CW.60	تركيب الندة الخشبية ازوم الفراد المسلحة	4d
SC S1.SB.CW.70	تركيب الحدانة ازوم الفراد المسلحة	2d
SC S1.SB.CW.80	صب الخرسانة ازوم الفراد المسلحة	1d
SC S1.SB.CW.90	الدقة الندة الخشبية للفراد المسلحة	1d
SC S1.SB.CW.100	معالجة الفراد المسلحة	7d
SC S1.SB.CW.110	تركيب الندة الخشبية ازوم اسفلت	4d
SC S1.SB.CW.120	تركيب الحدانة ازوم اسفلت	2d
SC S1.SB.CW.130	صب الخرسانة ازوم اسفلت	1d
SC S1.SB.CW.140	الدقة الندة الخشبية ازوم اسفلت	1d
SC S1.SB.CW.150	معالجة اسفلت	7d
SC S1.SB.CW.160	تركيب طبقة عازلة ازوم الاسفلت	1d
SC S1.SB.CW.170	رزم حزل و بين الاسفلت برمال طبقة موزية	1d
SC S1.SB.CW.180	توريد و بناء طوب حتى سقوط احسن الرزم	1d
SC S1.SB.CW.190	عمل عزول من البولي يثين ازوم الفينيل	1d
SC S1.SB.CW.200	رزم بناخرية من برمال موزية حتى سقوط احسن الرزم	1d
SC S1.SB.CW.210	طلب الحاج الطهر بعد الرزم	2d
SC S1.SB.CW.210	صب خرسانة عوية ازوم ردمه الدور الارضى	1d

Super Structure

SC S1.SPF0.CW.210	اصال خرسانية	178d
SC S1.SPF0.CW.220	تركيب الندة الخشبية لثلاث حواب من اعصه الدور الارضى	47d
SC S1.SPF0.CW.230	تركيب الحدانة ازوم اعصه الدور الارضى	2d
SC S1.SPF0.CW.240	عمل العلب الرابع الندة اعصه الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.CW.250	صب خرسانة الاعصه الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.CW.260	الدقة الندة الخشبية لثلاث حواب الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.CW.270	معالجة خرسانة اعصه الدور الارضى	7d
SC S1.SPF0.CW.280	تركيب الندة الخشبية ازوم بلاطة الدور الارضى و السلام	3d
SC S1.SPF0.CW.290	تركيب خرطوم الكهرباء لبلاطة الدور الارضى و السلام	1d
SC S1.SPF0.CW.300	تركيب الحدانة ازوم بلاطة الدور الارضى و السلام	2d
SC S1.SPF0.CW.310	صب الخرسانة لبلاطة الدور الارضى و السلام	1d
SC S1.SPF0.CW.320	الدقة الندة الخشبية لبلاطة الدور الارضى و السلام	1d
SC S1.SPF0.CW.320	معالجة بلاطة الدور الارضى و السلام	7d

المواعين

SC S1.SPF0.FW.330	اصال التشبيك	15d
SC S1.SPF0.FW.340	توريد و بناء الحوائط الدور الارضى	3d
SC S1.SPF0.FW.350	تركيب خرطوم الكهرباء الدور الارضى	2d
SC S1.SPF0.FW.360	تركيب موانع ازوم اصال الحرق الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.FW.370	تركيب خرطوم خشبية الانابيب و تشبيك الدور الارضى	2d
SC S1.SPF0.FW.380	عمل خرطبة الحوائط الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.FW.380	عمل بطاش طيشية لاستتيع الحوائط الدور الارضى	1d

Activity ID	Activity Name	Original Duration
SC S1.SPF0.FW.390	تركيب طبقة عازلة لحمايت الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.FW.400	( تركيب الاصل الداخلي للدور الارضى ) وضع ارضي	3d
SC S1.SPF0.FW.410	عمل حجارة داخلية لحدود الدور الارضى	3d
SC S1.SPF0.FW.420	عمل مزاريك لارضيات الدور الارضى	4d
SC S1.SPF0.FW.430	عمل تزيين رخام او جرانيت طبسي لاجل الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.FW.440	عمل البليتة و الدهانات الداخلية من البلاستيك ازوم حوائط الدور الارضى	4d
SC S1.SPF0.FW.450	( تركيب حلاطات و نظم حمايت الدور الارضى ) وضع ارضي	2d
SC S1.SPF0.FW.460	تركيب و توريد عمل الحروق الدور الارضى	1d
SC S1.SPF0.FW.470	( تركيب اصل الطاق و المصنجات الدور الارضى ) نهائي	2d
SC S1.SPF0.FW.480	تركيب الالوار و التيباك من الخشب الدور الارضى	2d
SC S1.SPF0.FW.490	( عمل الجارية و المصنجات ازوم شبيك الدور الارضى ) اطاعت مدنية	1d
SC S1.SPF0.FW.500	توريد و تركيب الالومنيوم ازوم شبيك الدور الارضى	1d
الدور الارضى		48d
اصال جرسية		32d
SC S1.SPF1.CW.510	تركيب الشدة الخشبية لاثاث جراب من اصدع الدور الارلى	2d
SC S1.SPF1.CW.520	تركيب الحماة ازوم اصدع الدور الارلى	2d
SC S1.SPF1.CW.530	عمل الجاب لارج لثدة اصدع الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.CW.540	صب حرساة الاصدع للدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.CW.550	فك الشدة الخشبية لاصدع الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.CW.560	معلقه جرسية لاصدع الدور الارلى	7d
SC S1.SPF1.CW.570	تركيب الشدة الخشبية ازوم بلاطة الدور الارلى و السطح	3d
SC S1.SPF1.CW.580	تركيب خرطوم الكوبه بلاطة الدور الارلى و السطح	1d
SC S1.SPF1.CW.590	تركيب الحماة ازوم بلاطة الدور الارلى و السطح	2d
SC S1.SPF1.CW.600	صب الحرساة لاصدع البلاطة الدور الارلى و السطح	1d
SC S1.SPF1.CW.610	فك الشدة الخشبية لاثاث الدور الارلى و السطح	1d
SC S1.SPF1.CW.620	معلقه بلاطة الدور الارلى و السطح	7d
اصال التفتيت		16d
SC S1.SPF1.FW.630	توريد و بناء الجواب الدور الارلى	3d
SC S1.SPF1.FW.640	تركيب خرطوم الكوبه الدور الارلى	2d
SC S1.SPF1.FW.650	تركيب مواسير ازوم اصدع الحروق الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.660	تركيب حرق خشبية لالوار و التيباك الدور الارلى	2d
SC S1.SPF1.FW.670	عمل خرطوم طبسة لاصدع الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.680	عمل بنجاح طبسة لاصدع الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.690	تركيب طبقة عازلة لحمايت الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.700	( تركيب الاصل الداخلي الدور الارلى ) وضع ارضي	3d
SC S1.SPF1.FW.710	عمل حجارة داخلية لحدود الدور الارلى	3d
SC S1.SPF1.FW.720	عمل مزاريك لارضيات الدور الارلى	4d
SC S1.SPF1.FW.730	عمل تزيين رخام او جرانيت طبسي لاجل الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.740	عمل البليتة و الدهانات الداخلية من البلاستيك ازوم حوائط الدور الارلى	4d
SC S1.SPF1.FW.750	( تركيب حلاطات و نظم حمايت الدور الارلى ) وضع ارضي نهائي	2d
SC S1.SPF1.FW.760	تركيب و توريد اصل الحروق الدور الارلى	1d
SC S1.SPF1.FW.770	( تركيب اصل الطاق و المصنجات الدور الارلى ) نهائي	2d
SC S1.SPF1.FW.780	تركيب الالوار و التيباك من الخشب الدور الارلى	2d
SC S1.SPF1.FW.790	توريد و تركيب الالومنيوم ازوم شبيك الدور الارلى	1d
الدور الثاني		48d
اصال جرسية		32d
SC S1.SPF2.CW.800	تركيب الشدة الخشبية لاثاث جراب من اصدع الدور الثاني	2d
SC S1.SPF2.CW.810	تركيب الحماة ازوم اصدع الدور الثاني	2d
SC S1.SPF2.CW.820	عمل الجاب لارج لثدة اصدع الدور الثاني	1d
SC S1.SPF2.CW.830	صب حرساة الاصدع الدور الثاني	1d
SC S1.SPF2.CW.840	فك الشدة الخشبية لاصدع الدور الثاني	1d

TASK filter: All Activities

Page 2 of 9

Actual Work █ Critical Remaining Work █ Summary

Remaining Work █ Milestone ◆

© Primavera Systems, Inc

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
SC S1.SPF2.CW.850	معالجة خرسانة اعادة لادور الثاني	7d											
SC S1.SPF2.CW.860	تركيب الشدة الخشبية لزوم بلاطة لادور الثاني و السطح	3d											
SC S1.SPF2.CW.870	تركيب خرطوم الكهرو با بلاطة لادور الثاني و السطح	1d											
SC S1.SPF2.CW.880	تركيب الحدة لزوم بلاطة لادور الثاني و السطح	2d											
SC S1.SPF2.CW.890	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة لادور الثاني و السطح	1d											
SC S1.SPF2.CW.900	قف الشدة الخشبية لبلاطة لادور الثاني و السطح	7d											
SC S1.SPF2.CW.910	معالجة بلاطة لادور الثاني و السطح	7d											
<b>اصال التسقيط</b>													
SC S1.SPF2.FW.920	توريد و بناء الجدران لادور الثاني	16d											
SC S1.SPF2.FW.930	تركيب خرطوم الكهرو با لادور الثاني	3d											
SC S1.SPF2.FW.940	تركيب مواسير لزوم اسفل الحريق لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.950	تركيب حلق خشبية لادور و تشييد لادور الثاني	2d											
SC S1.SPF2.FW.960	عمل خرطشة لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.970	عمل بنجاح طبقة اسمية لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.980	تركيب طبقة عزلة لاصحمت لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.990	( تركيب الاصل الخشبية لادور الثاني ) (مصحى اولى)	3d											
SC S1.SPF2.FW.1000	عمل حجارة داخل لادور الثاني	3d											
SC S1.SPF2.FW.1010	عمل مزاريق لاصحمت لادور الثاني	4d											
SC S1.SPF2.FW.1020	عمل تزيين رخام او جرانيت طبيعي لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.1030	عمل البلاطة و الدهانات الخشبية من الجبسك لزوم جدران لادور الثاني	4d											
SC S1.SPF2.FW.1040	(تركيب حلاطات و ملغم جدران لادور الثاني ) (مصحى نهائي)	2d											
SC S1.SPF2.FW.1050	تركيب و توريد اسفل الحريق لادور الثاني	1d											
SC S1.SPF2.FW.1060	( تركيب اسفل التفتاح و التصاميم لادور الثاني ) (نهائي)	2d											
SC S1.SPF2.FW.1070	تركيب الالوار و التشييد من الخشب لادور الثاني	2d											
SC S1.SPF2.FW.1080	توريد و تركيب الالومنيوم تشييد لادور الثاني	4d											
<b>الادور الثالث</b>													
<b>اصال خرسانية</b>													
SC S1.SPF3.CW.1090	تركيب الشدة الخشبية لثلاث جوارب من اصدة لادور الثالث	2d											
SC S1.SPF3.CW.1100	تركيب الحدة لزوم اصدة لادور الثالث	2d											
SC S1.SPF3.CW.1110	عمل الجانب الارج لاصدة لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.CW.1120	صب خرسانة لاصدة لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.CW.1130	قف الشدة الخشبية لاصدة لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.CW.1140	معالجة خرسانة لاصدة لادور الثالث	7d											
SC S1.SPF3.CW.1150	تركيب الشدة الخشبية لزوم بلاطة لادور الثالث و السطح	3d											
SC S1.SPF3.CW.1160	تركيب خرطوم الكهرو با بلاطة لادور الثالث و السطح	1d											
SC S1.SPF3.CW.1170	تركيب الحدة لزوم بلاطة لادور الثالث و السطح	2d											
SC S1.SPF3.CW.1180	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة لادور الثالث و السطح	1d											
SC S1.SPF3.CW.1190	قف الشدة الخشبية لبلاطة لادور الثالث و السطح	1d											
SC S1.SPF3.CW.1200	معالجة بلاطة لادور الثالث و السطح	7d											
<b>اصال التسقيط</b>													
SC S1.SPF3.FW.1210	توريد و بناء الجدران لادور الثالث	16d											
SC S1.SPF3.FW.1220	تركيب خرطوم الكهرو با لادور الثالث	3d											
SC S1.SPF3.FW.1230	تركيب مواسير لزوم اسفل الحريق لادور الثالث	2d											
SC S1.SPF3.FW.1240	تركيب حلق خشبية لادور و تشييد لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.FW.1250	عمل خرطشة لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.FW.1260	عمل بنجاح طبقة اسمية لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.FW.1270	تركيب طبقة عزلة لاصحمت لادور الثالث	1d											
SC S1.SPF3.FW.1280	( تركيب الاصل الخشبية لادور الثالث ) (مصحى اولى)	3d											
SC S1.SPF3.FW.1290	عمل حجارة داخل لادور الثالث	3d											
SC S1.SPF3.FW.1300	عمل مزاريق لاصحمت لادور الثالث	4d											
SC S1.SPF3.FW.1310	عمل تزيين رخام او جرانيت طبيعي لادور الثالث	1d											

TASK filter: All Activities

Page 3 of 9


Actual Work Critical Remaining Work Summary


Remaining Work Milestone

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
SC.S1.SPF3.FW.1320	عمل الصلابة والهدبات التلقائية من الجسديك لزوم جوارب التلات	4d											
SC.S1.SPF3.FW.1330	تركيب خلاطات وملق جمدات الدور التلات (اصحى نهائى	2d											
SC.S1.SPF3.FW.1340	تركيب وتوريد اصل الحريق الدور التلات	1d											
SC.S1.SPF3.FW.1350	تركيب اصل الصنمانج والصبانج الدور التلات ( نهائى	2d											
SC.S1.SPF3.FW.1360	تركيب الالوار والصبانج من الخشب الدور التلات	2d											
SC.S1.SPF3.FW.1370	توريد و تركيب الالوار شبيك الدور التلات	1d											
	اصل الخور الرابع	500d											
	اصل خرسانة	34d											
SC.S1.SPF4.CW.1380	تركيب القبة الخشبية لثلاث جوارب من اصعة الدور الرابع	2d											
SC.S1.SPF4.CW.1390	تركيب الحداة لزوم اصعة الدور الرابع	2d											
SC.S1.SPF4.CW.1400	عمل الجواب الرابع لاصعة الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1410	صب خرسانة لاصعة الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1420	الق القبة الخشبية لاصعة الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1430	ملءة خرسانة لاصعة الدور الرابع	7d											
SC.S1.SPF4.CW.1440	تركيب القبة الخشبية لزوم خلاطة الدور الرابع والصلانج	3d											
SC.S1.SPF4.CW.1450	تركيب خرطيم الكيوبه لاصعة الدور الرابع والصلانج	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1460	تركيب الحداة لزوم خلاطة الدور الرابع والصلانج	2d											
SC.S1.SPF4.CW.1470	صب الخرسانة لاصعة الدور الرابع والصلانج	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1480	الق القبة الخشبية لاصعة الدور الرابع والصلانج	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1490	ملءة خلاطة الدور الرابع والصلانج	7d											
SC.S1.SPF4.CW.1500	صب خرسانة مولد	1d											
SC.S1.SPF4.CW.1510	عمل جزل من الرطوبة والحرارة والصوت	1d											
	اصل التسقيط	16d											
SC.S1.SPF4.FW.1520	توريد و بناء الجواب الدور الرابع	3d											
SC.S1.SPF4.FW.1530	تركيب خرطيم الكيوبه الدور الرابع	2d											
SC.S1.SPF4.FW.1540	تركيب مواسير لزوم اصل الحريق الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1550	تركيب حلق خشبية لالوار والصبانج الدور الرابع	2d											
SC.S1.SPF4.FW.1560	عمل خرطيم الجواب الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1570	عمل بنهار خشبية لاصعة الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1580	تركيب طبقة عزل لاصعة الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1590	تركيب الاصل التلقائية الدور الرابع (اصحى ازالى	3d											
SC.S1.SPF4.FW.1600	عمل حماره ناهى الجواب الدور الرابع	3d											
SC.S1.SPF4.FW.1610	عمل مزاريق لاصعات الدور الرابع	4d											
SC.S1.SPF4.FW.1620	عمل تزيين رخام و جرانيت طبقي لاصع الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1630	عمل الصلابة والهدبات التلقائية من الجسديك لزوم جوارب الدور الرابع	4d											
SC.S1.SPF4.FW.1640	تركيب خلاطات وملق جمدات الدور الرابع (اصحى نهائى	2d											
SC.S1.SPF4.FW.1650	تركيب وتوريد اصل الحريق الدور الرابع	1d											
SC.S1.SPF4.FW.1660	تركيب اصل الصنمانج والصبانج الدور الرابع ( نهائى	2d											
SC.S1.SPF4.FW.1670	تركيب الالوار والصبانج من الخشب الدور الرابع	2d											
SC.S1.SPF4.FW.1680	توريد و تركيب الالوار شبيك الدور الرابع	1d											
	اصل الخور	28d											
	اصل التسقيط العامة	22d											
SC.S1.GW.OW.1690	عمل البوص الناهى للصلانج	3d											
SC.S1.GW.OW.1700	تركيب طبقة هدبات للصلانج	2d											
SC.S1.GW.OW.1710	تركيب درج الصلانج من الجرانيت والرخام	5d											
SC.S1.GW.OW.1720	عمل لزوم الاصل الخشبية الخارجيه	1d											
SC.S1.GW.OW.1730	تركيب مواسير راسية لزوم الصرب الخارجيه	1d											
SC.S1.GW.OW.1740	تركيب مواسير قنطرة لوصلات الخارجيه	1d											
SC.S1.GW.OW.1750	صب غرف التفتيش	1d											
SC.S1.GW.OW.1760	زدم جوارب المواسير و غرف التفتيش	1d											

TASK filter: All Activities  
Page 4 of 9

Actual Work ■ Critical Remaining Work ■ Milestone ◆  
 Remaining Work ■







2 Week Lookahead TASK filter: All Activities Page 6 of 9

© Primavera Systems, Inc







Activity ID	Activity Name	Original Duration	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
SC.S2.SPF4.FW.1650	تركيب و تزويد اعمال الحريق للطور الرابع	1d											
SC.S2.SPF4.FW.1660	( تركيب اعمال المصباح و المصباح للطور الرابع ( نهائي	2d											
SC.S2.SPF4.FW.1670	تركيب الاوتاب و الشبكات من الخشب للطور الرابع	2d											
SC.S2.SPF4.FW.1680	توريد و تركيب الالومنيوم لزود شبكات الحور الرابع	1d											
اصال اخرى		16d											
اصال التجهيزات العامة		10d											
SC.S2.GW.OW.1690	عمل البيض الداخلي للسلام	3d											
SC.S2.GW.OW.1700	تركيب طبقة دهانات للسلام	2d											
SC.S2.GW.OW.1710	تركيب درج السلام من الحرايت و الرخام	5d											
SC.S2.GW.OW.1720	حفر لزود الاصل المسحة الخارجية	1d											
SC.S2.GW.OW.1730	تركيب مونسير راسية لزود الصرف الخارجي	1d											
SC.S2.GW.OW.1740	تركيب مونسير ثقبة لزوصلات الخارجية	1d											
SC.S2.GW.OW.1750	صب غرف التفتيش	1d											
SC.S2.GW.OW.1760	زدم حوز المونسير و غرف التفتيش	1d											
SC.S2.GW.OW.1770	انهاء اعمال المبنى للطور الاخير	2d											
SC.S2.GW.OW.1780	تركيب سلم بحاري للطور الاخير	1d											
SC.S2.GW.OW.1790	بيض المعادة للوجهات الخارجية	5d											
SC.S2.GW.OW.1800	توريد و عمل دهانات الوجهات الخارجية	5d											
SC.S2.GW.OW.1810	توريد و تركيب سموات مع بروز و حائل	3d											
SC.S2.GW.OW.1820	توريد و تركيب لوحة ترفيم	1d											
SC.S2.GW.OW.1830	تركيب وحدات الامساء و العراج الكافورية و الطلية	3d											
SC.S2.GW.OW.1840	عمل نواب الومنيوم لخط مطبخ لغرف العمل	1d											
اصال المبنى		5d											
SC.S2.GW.SW.1850	توريد و تركيب شبكات كره طارة و 2 حطب و 2 عمود كره طارة	2d											
SC.S2.GW.SW.1860	توريد و عمل صاري التام لجميع مستلزمات	1d											
SC.S2.GW.SW.1870	توريد و عمل ارضية ملاعب	2d											
تجهيز الموقع		1d											
اصال العمور		1d											
SC.S2.GW.DW.1880	عمل سبور على الشارع و عمل سبور رياضات لطلاب	6d											
SC.S2.GW.DW.1900	عمل عروة حارس	2d											



## الباب الخامس

### فرق وعماله

## الفرق والعماله

### 1- فريق الحفر (C1)

#### العماله

- سائق حفار .
- مساعد سائق .
- سائق لودر .
- مساعد سائق .
- سائق قلاب .
- مساعد سائق .

#### المعدات

- حفار .
- لودر .
- قلاب .

#### الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 100 متر مكعب / يوم .

### 2- فريق الـردم (C2)

#### العماله

- سائق لودر .
- مساعد سائق .
- خمسة عمال .

## المعدات

- لودر .

## الإنجنييريه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 35 متر مكعب / يوم .

## 3- فريق تنفيذ الخوازيق (C3)

### العماله

- رئيس
- 4 عمال
- سائق الماكينه
- مساعد السائق
- سائق الحفار
- مساعد السائق
- مهندس المساحه
- فى

### المعدات

- ماكينة الخوازيق
- حفار
- جهاز TOTAL STATION

### الإنجنييريه

- هذا الفريق يستخدم لصب 12 خازوق فى اليوم .

#### 4- فريق تكسير رؤوس الخوازيق (C4)

##### العماله

- رئيس .
- 6 عمال .
- 1 سائق حفار .
- 1 مساعد سائق .
- 1 سائق قلاب .

##### المعدات

- حفار .
- قلاب .

##### الانـتـاجـيـه

- هذا الفريق يستخدم لتكسير 9 خوازيق / اليوم .

#### 5- فريق صب الخرسانه (C5)

##### العماله

- 1 رئيس .
- 2 عمال .
- سائق العربيه الناقله .
- سائق المضخه .
- مساعد السائق .

##### المعدات

- محطة الخلط .
- المضخه PUMP .
- العربيه الناقله .

## الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 100 متر مكعب / اليوم .

## 6- فريق الحاداه (C6)

### العماله

- 1 ريس .
- 2 حداد تقطيع .
- 2 حداد تركيب .
- 2 مساعد حداد .
- 2 صبى .

### الانتاجيه

- هذا الفريق يقوم بتشغيل وتركيب 1 طن / اليوم .

## 7- فريق النجاره (C7)

### شدهات خشبيه

### العماله

- نجار .
- خشاب .
- صبى .

### الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 10 متر مسطح من الشده / اليوم .
- هذا الفريق يستخدم ل فك 30 متر مسطح من الشده / اليوم .



## شذات معدنيه

### العماله

- نجار .
- خشاب .

### المعدات

- سقالات معدنيه .

### الانجاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 2 متر مكعب خرسانه / اليوم .
- هذا الفريق يستخدم لانتاج 10 متر مسطح شده / اليوم .
- هذا الفريق يستخدم لفك 30 متر مسطح من الشده / اليوم .

## 8- فريق المبانى (C8)

### العماله

- 2 عامل للتشوين .
- 2 بناء .
- 2 مساعد بناء .
- 1 عجان .
- 1 عامل لكل المبانى .
- عامل لعمل سقالات المبانى .

### المعدات

- السقالات .

## الانتاجيه

هذا الفريق يستخدم لانتاج

- 35 متر مسطح مباني / اليوم .
- 5 متر مكعب مباني / اليوم .

## 9- فريق البياض (C9)

### العماله

#### شدات خشبيه

- 2 مبيض .
- 2 عجان .
- 1 عامل .

#### فرقة الطرطشه

- 1 عجان .
- 1 عامل .

#### فرقة البياض

- 1 مبيض .
- 2 عجان .
- 2 عامل .

## الانتاجيه

هذا الفريق يستخدم لانتاج

- 100 متر مسطح / يوم بياض داخلي .
- 75 متر مسطح / يوم بياض خارجي .

## 10- فريق النجاره (C10)

العماله

- 1 دهان .
- 2 عمال .

الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 50 متر مسطح / يوم دهان داخلي .
- هذا الفريق يستخدم لانتاج 35 متر مسطح / يوم دهان خارجي .

## 11- فريق البلاط (C11)

العماله

- مبلط .
- مساعد مبلط .
- عامل مونه .

الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج 85 متر مسطح / اليوم .
- هذا الفريق يستخدم لانتاج 35 متر طولى / يوم للسالم .

## 12- فريق العزل (C12)

العماله

- 2 عامل .
- 2 صنايعي .

الانتاجيه

- هذا الفريق يستخدم لانتاج متر مسطح / يوم وجه واحد .

## الباب السادس

### حساب التكلفة

## حساب التكلفة

### الخطوات الفعلية لحساب التكلفة المباشرة :-

لحساب التكلفة المباشرة قد تم ربط تكلفة الفرقة بالإنتاجية لحساب تكلفة المتر المربع او المتر المكعب حسب وحدة القياس , ثم بعد ذلك يتم ضربها فى كمية الأعمال لحساب التكلفة المباشرة الكلية . وفيما يلى تفصيل لخطوات حساب التكلفة.

#### «ملاحظة

يتم اضافة تكلفة الخامات والمعدات على تكلفة العمالة لفرقة العمل.

### اعمال الحفر الخاصة بالاساسات

(اولا : العمالة )

$$4 \text{ سائق} \times 100 = 400 \text{ جنيه / يوم}$$

$$4 \text{ مساعد} \times 50 = 200 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\therefore \text{اجمالي تكلفة العمالة / يوم} = 400 + 200 = 600 \text{ جنيه / يوم}$$

(ثانيا : المعدات )

$$1 \text{ حفار} \leftarrow 100 \text{ جنيه / ساعة} \times 8 \text{ ساعات عمل} = 800 \text{ جنيه / يوم}$$

$$1 \text{ لوادر} \leftarrow 80 \text{ جنيه / ساعة} \times 8 \text{ ساعات عمل} = 640 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ قلاب} \leftarrow 75 \text{ جنيه / ساعة} \times 8 \text{ ساعات عمل} = 1200 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\therefore \text{اجمالي تكلفة المعدات / يوم} =$$

$$800 + 640 + 1200 = 2640 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\therefore \text{التكلفة الاجمالية / يوم} = \text{العمالة} + \text{المعدات} =$$

$$2640 + 600 = 3240 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{تكلفة المتر المكعب من الحفر} = \frac{\text{التكلفة الاجمالية}}{\text{الانتاجية}}$$

$$= \frac{100}{3240} = 32.4 \text{ جنيه}$$

## اعمال الردم حول الأساسات

سعر المتر المكعب من الرمل = 30 جنيه

(اولا : العمالة )

$$1 \text{ سائق} \times 100 = 100 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$1 \text{ مساعد} \times 50 = 50 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$5 \text{ عامل} \times 40 = 200 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة} / \text{يوم} = 100 + 50 + 200 = 350 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

(ثانيا :المعدات)

$$1 \text{ لودر} \leftarrow 80 \text{ جنيه} / \text{ساعة} \times 8 \text{ ساعات عمل} = 640 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{التكلفة الاجمالية} / \text{يوم} = 640 + 350 = 990 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{تكلفة المتر المكعب من الردم(بدون خامات)} =$$

$$\text{التكلفة الاجمالية} / \text{الانتاجية} = 990 / 50 = 19.8 \text{ جنيه} / \text{م}^3$$

$$\text{التكلفة الاجمالية للمتر المكعب ( بالخامات )} =$$

$$19.8 + 30 = 49.8 \text{ جنيه}$$

## اعمال الخرسانة المسلحة

(اولا : العمالة)

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$5 \text{ عمال} \times 50 = 250 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$3 \text{ فورمجي} \times 70 = 210 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{التكلفة الاجمالية للعمالة} / \text{يوم} = 100 + 250 + 210 = 560 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

(ثانيا: الخامات)

تكلفة المواد المستخدمة لانتاج 1 متر مكعب خرسانة :-

اسمنت ← 0.35 طن × 600 جنيه/طن = 210 جنيه

الرمل ← 0.4 م<sup>3</sup> × 30 جنيه/م<sup>3</sup> = 12 جنيه

الزلط ← 0.8 م<sup>3</sup> × 100 جنيه / م<sup>3</sup> = 80 جنيه

∴ التكلفة الاجمالية للخامات / م<sup>3</sup> = 80+12+210=302 جنيه

∴ تكلفة الهالك / م<sup>3</sup> = 302×%5=15.1 جنيه

∴ التكلفة الاجمالية للخامات بالهالك/ م<sup>3</sup> = 15.1+302=317.1 جنيه

( ثالثا: المعدات )

1 خلاطة × 750 = 750 جنيه / يوم

2 هزاز ميكانيكى × 70 = 140 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للمعدات / يوم = 750 + 140 = 890 جنيه/ يوم

∴ التكلفة الاجمالية ( للعمالة والمعدات ) / يوم =

890+560 = 1450 جنيه / يوم

تكلفة المتر المكعب من الخرسانة المسلحة ( بدون خامات ) =

(التكلفة الاجمالية)/ الانتاجية = 100/1450 = 14.5 جنيه

∴ التكلفة الاجمالية للمتر المكعب ( بالخامات ) =

317.1 + 14.5 = 331.6 جنيه

## اعمال الخرسانة العادية

(اولا : العمالة )

$$1 \text{ رئيس عمال } \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$5 \text{ عمال } \times 50 = 250 \text{ جنيه / يوم}$$

$$3 \text{ فورمجي } \times 70 = 210 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{.:. التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم} = 100 + 250 + 210 = 560 \text{ جنيه / يوم}$$

(ثانيا : المعدات )

$$1 \text{ خلاطة } \times 750 = 750 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ هزاز ميكانيكى } \times 70 = 140 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{.:. التكلفة الاجمالية للمعدات / يوم} = 750 + 140 = 890 \text{ جنيه / يوم}$$

(ثالثا : الخامات )

تكلفة المواد المستخدمة لانتاج 1 متر مكعب من الخرسانة العادية:-

$$\text{اسمنت} \leftarrow 0.25 \text{ طن} \times 600 = 150 \text{ جنيه}$$

$$\text{رمل} \leftarrow 0.4 \text{ م}^3 \times 30 = 12 \text{ جنيه}$$

$$\text{زلط} \leftarrow 0.8 \text{ م}^3 \times 100 = 80 \text{ جنيه}$$

$$\text{.:. التكلفة الاجمالية للخامات / متر مكعب خرسانة عادية} =$$

$$150 + 12 + 80 = 242 \text{ جنيه}$$

$$\text{.:. تكلفة الهالك / م}^3 = 5\% \times 242 = 12.1 \text{ جنيه}$$

$$\text{.:. التكلفة الاجمالية للخامات بالهالك / م}^3 = 12.1 + 242 = 254.1 \text{ جنيه}$$

$$\text{.:. التكلفة الاجمالية ( للعمالة والمعدات ) / يوم} =$$

$$890 + 560 = 1450 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بدون خامات )} =$$



( التكلفة الاجمالية ) / الانتاجية =  $14.5 = 100 / 1450$  جنيه

:. التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بالخامات ) =

$$14.5 + 254.1 = 268.6 \text{ جنيه}$$

## اعمال التسليح للأساسات

( اولاً : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

:. التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانياً : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5500 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك =  $90 \text{ كيلوجرام}$

$$\text{:. تكلفة الحديد / متر مكعب خرسانة} = 5500 \times 0.09 = 495 \text{ جنيه}$$

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

$$\text{سعر سلك الرباط} = 6 \text{ جنيه / كيلو جرام}$$

$$\text{:. تكلفة سلك الرباط / طن حديد اساسى} = 6 \times 4 = 24 \text{ جنيه}$$

$$\text{:. تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة} =$$

$$24 \times 0.09 = 2.16 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$495 + 2.16 = 497.16 \text{ جنيه}$$

التكلفة الاجمالية (للمعاملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.09 = 40 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية (للمعاملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =

$$497.16 + 40 = 537.16 \text{ جنيه}$$

تكلفة الهالك من التسليح/م<sup>3</sup> = 5% × 497.16 = 24.85 جنيه

## اعمال التسليح للأعمدة

( اولاً : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانياً : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5500 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالحالك = 140 كيلو جرام

∴ تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة = 5500 × 0.14 = 770 جنيه

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

سعر سلك الرباط = 6 جنيه/ كيلو جرام

تكاليف سلك الرباط /طن حديد اساسى = 4×6=24 جنيه

تكاليف سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$24 \times 0.14 = 3.36 \text{ جنيه}$$

تكاليف الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$770 + 3.36 = 773.36 \text{ جنيه}$$

التكاليف الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.14 = 61.6 \text{ جنيه}$$

تكاليف الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =

$$773.36 + 61.6 = 834.96 \text{ جنيه}$$

تكاليف الهالك من التسليح/م<sup>3</sup> = 5% × 773.36 = 38.66 جنيه

## اعمال التسليح للأسقف

( اولاً : المعملة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

تكاليف الاجمالية للمعملة/ يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

### ( ثانيا : الخامات )

سعر الحديد = 5500 جنيه / طن

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالحالك = 120 كيلو جرام

∴ تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة =  $5500 \times 0.12 = 660$  جنيه

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

سعر سلك الرباط = 6 جنيه/ كيلو جرام

∴ تكلفة سلك الرباط /طن حديد اساسى =  $6 \times 4 = 24$  جنيه

∴ تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$2.88 = 0.12 \times 24$$

∴ التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$662.88 = 2.88 + 660$$

التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$52.8 = 0.12 \times 440$$

∴ التكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =  $662.88 + 52.8 = 715.68$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة الهالك من التسليح/م<sup>3</sup> =  $5\% \times 662.88 = 33.14$  جنيه

### دكة الدور الأرضى

يتم صب خرسانة عادية بسمك 15 سم

(اولا: العمالة)

1 رئيس عمال  $\times 100 = 100$  جنيه / يوم

5 عمال  $\times 50 = 250$  جنيه/ يوم

3 فورمجي  $\times 70 = 210$  جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 120 + 250 + 210 = 560 جنيه/يوم

(ثانيا : المعدات)

$$1 \text{ خلاطة} \times 750 = 750 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ هزاز ميكانيكى} \times 70 = 140 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للمعدات / يوم = 750 + 140 = 890 جنيه / يوم

(ثالثا : الخامات )

تكلفة المواد المستخدمة لانتاج 1 متر مكعب من الخرسانة العادية:-

$$\text{اسمنت} \leftarrow 0.25 \text{ طن} \times 600 = 150 \text{ جنيه}$$

$$\text{رمل} \leftarrow 0.4 \text{ م}^3 \times 30 = 12 \text{ جنيه}$$

$$\text{زلط} \leftarrow 0.8 \text{ م}^3 \times 100 = 80 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية للخامات / متر مكعب خرسانة عادية =

$$150 + 12 + 80 = 242 \text{ جنيه}$$

$$\text{∴ تكلفة الهالك / م}^3 = 5\% \times 242 = 12.1 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية للخامات بالهالك/م<sup>3</sup> = 242 + 12.1 = 254.1 جنيه

∴ التكلفة الاجمالية ( للعمالة والمعدات ) / يوم =

$$890 + 560 = 1450 \text{ جنيه / يوم}$$

التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بدون خامات ) =

$$( \text{ التكلفة الاجمالية} ) / \text{ الانتاجية} = 1450 / 100 = 14.5 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بالخامات) =

$$14.5 + 254.1 = 268.6 \text{ جنيه}$$

$$\text{∴ 1 م}^3 \text{ خرسانة} = 6 \text{ م}^2 \text{ خرسانة بسمك 15 سم}$$

∴ التكلفة الاجمالية / م<sup>2</sup> = 268.6 / 6 = 44.76 جنيه/ م<sup>2</sup>

## فرشة خرسانة ميول الأسطح

يتم صب خرسانة عادية بسمك 7 سم

(اولا : العمالة )

$$1 \text{ رئيس عمال } \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$5 \text{ عمال } \times 50 = 250 \text{ جنيه / يوم}$$

$$3 \text{ فورمجي } \times 70 = 210 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 100 + 250 + 210 = 560 جنيه / يوم

(ثانيا : المعدات )

$$1 \text{ خلاطة } \times 750 = 750 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ هزاز ميكانيكى } \times 70 = 140 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للمعدات / يوم = 750 + 140 = 890 جنيه / يوم

(ثالثا : الخامات )

تكلفة المواد المستخدمة لانتاج 1 متر مكعب من الخرسانة العادية:-

$$\text{اسمنت} \leftarrow 0.25 \text{ طن} \times 600 = 150 \text{ جنيه}$$

$$\text{رمل} \leftarrow 0.4 \text{ م}^3 \times 30 = 12 \text{ جنيه}$$

$$\text{زلط} \leftarrow 0.8 \text{ م}^3 \times 100 = 80 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية للخامات / متر مكعب خرسانة عادية =

$$150 + 12 + 80 = 242 \text{ جنيه}$$

$$\text{∴ تكلفة الهالك} / \text{م}^3 = 242 \times 5\% = 12.1 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية للخامات بالهالك / م<sup>3</sup> = 242 + 12.1 = 254.1 جنيه

∴ التكلفة الاجمالية ( للعمالة والمعدات ) / يوم =

$$1450 = 890 + 560 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\begin{aligned}
&= \text{التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بدون خامات )} \\
&= \text{التكلفة الاجمالية} / \text{الانتاجية} = 100/1450 = 14.5 \text{ جنيه} \\
&= \text{التكلفة الاجمالية / متر مكعب ( بالخامات )} \\
&= 14.5 + 254.1 = 268.6 \text{ جنيه} \\
&1 \text{ م}^3 \text{ خرسانة} = 14 \text{ م}^2 \text{ خرسانة بسمك 7 سم} \\
&= \text{التكلفة الاجمالية / م}^2 = 14/268.6 = 19.18 \text{ جنيه/ م}^2
\end{aligned}$$

### مباني الطوب الطفلى حتى منسوب قص الردم

- تكلفة 1 م<sup>3</sup> من الطوب بسمك 25 سم  
(اولا : العمالة)

$$2 \text{ بناء} \times 80 = 160 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عجان} \times 60 = 120 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عامل} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

$$1 \text{ عامل سقالات} \times 40 = 40 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 400 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / م<sup>3</sup> = ( التكلفة الاجمالية ) / الانتاجية

$$= 400/4 = 100 \text{ جنيه / م}^3$$

(ثانيا : الخامات)

- 1 م<sup>3</sup> يحتاج الى 500 طوبة (12×6×25) سم بالهالك

- الخامات اللازمة لانتاج 1 م<sup>3</sup> من الطوب :-

$$\text{طوب} \leftarrow 500 \text{ طوبة} \times ((400 \text{ ج/الف طوبة}) / 1000) = 200 \text{ جنيه / م}^3$$

$$\text{رمل} \leftarrow 0.78 \text{ م}^3 \times 30 = 23.4 \text{ جنيه / م}^3$$

$$\text{اسمنت} \leftarrow 0.27 \text{ طن} \times 600 = 162 \text{ جنيه / م}^3$$

∴ التكلفة الاجمالية للخامات / م<sup>3</sup> = 162 + 23.4 + 200 = 385.4 جنيه/ م<sup>3</sup>

∴ تكلفة انتاج 1 م<sup>3</sup> طوب (العمالة+الخامات) =

$$485.4 = 385.4 + 100 \text{ جنيه/م}^3$$

- الهالك لـ 1 م<sup>3</sup> من الطوب = 20% مونة + 7% طوب

$$= (200 \times \%7) + (185.4 \times \%20) =$$

$$= 51.08 \text{ جنيه / م}^3$$

(ثالثا : المعدات)

السقالات = 40 جنيه / يوم

∴ تكلفة المعدات / م<sup>3</sup> = (التكلفة الكلية / يوم) // الانتاجية

$$= 10 / 40 = 0.25 \text{ جنيه/م}^3$$

∴ التكلفة الاجمالية لـ 1 م<sup>3</sup> من الطوب ( عمالة + خامات + معدات ) =

$$100 + 385.4 + 10 = 495.4 \text{ جنيه / م}^3$$

## مبانى الطوب الطفلى للدور المتكرر

تكلفة 1م<sup>2</sup> طوب طفلى سمك 12 سم

(اولا : العمالة)

$$2 \text{ بناء} \times 80 = 160 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عجان} \times 60 = 120 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عامل} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

$$1 \text{ عامل سقالات} \times 40 = 40 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 400 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>3</sup> = ( التكلفة الاجمالية ) / الانتاجية

$$= 30 / 400 = 0.075 \text{ جنيه / م}^2$$

(ثانيا : الخامات)

- 1م<sup>2</sup> يحتاج الى 68 طوبة (12×6×25) سم بالهالك

- الخامات اللازمة لانتاج 1م<sup>2</sup> من الطوب :-



طوب ← 68 طوبة×(400ج / الف طوبة)/(1000)= 27.2 جنيه / م<sup>2</sup>

رمل ← 0.13م<sup>3</sup>× 30 = 4 جنيه / م<sup>2</sup>

اسمنت ← 0.045 طن× 600 = 27 جنيه / م<sup>2</sup>

∴ التكلفة الاجمالية للخامات / م<sup>2</sup> = 27.2 + 4 + 27 = 58.2 جنيه / م<sup>2</sup>

∴ تكلفة انتاج 1 م<sup>2</sup> طوب ( العمالة + الخامات ) = 58.2 + 13.3 =

= 71.5 جنيه / م<sup>2</sup>

- الهالك لـ 1 م<sup>2</sup> من الطوب = 20% مونة + 7% طوب

= ((27+4) × 20%) + (27.2 × 7%) =

= 8.1 جنيه / م<sup>2</sup>

(ثالثا : المعدات)

السقالات = 40 جنيه / يوم

∴ تكلفة المعدات / م<sup>3</sup> = (التكلفة الكلية / يوم) / الانتاجية

= 30/40 = 1.33 جنيه / م<sup>2</sup>

∴ التكلفة الاجمالية لـ 1 م<sup>2</sup> من الطوب (عمالة + خامات + معدات) =

72.8 = 1.33 + 71.5 جنيه / م<sup>2</sup>

## مباني الطوب الوردي سمك 12 سم

- 1 م<sup>2</sup> طوب رملى وردي سمك 12 سم

(اولا : العمالة)

2 بناء× 80 = 160 جنيه / يوم

2 عجان× 60 = 120 جنيه / يوم

2 عامل× 40 = 80 جنيه / يوم

1 عامل سقالات× 40 = 40 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 400 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / م<sup>3</sup> = ( التكلفة الاجمالية ) / الانتاجية

= 30/400 = 13.3 جنيه / م<sup>2</sup>

### (ثانيا : الخامات)

- 1م<sup>2</sup> يحتاج الى 68 طوبة(12×6×25) سم بالهالك
- الخامات اللازمة لانتاج 1م<sup>2</sup> من الطوب :-  
طوب ← 68 طوبة×(460ج/الف طوبة)/(1000)= 31.28 جنيه/م<sup>2</sup>  
رمل ← 0.13م<sup>3</sup>×30 = 4 جنيه/م<sup>2</sup>  
اسمنت ← 0.045 طن×600 = 27 جنيه/م<sup>2</sup>

∴التكلفة الاجمالية للخامات / م<sup>2</sup>=27+4+31.28=62.28 جنيه /م<sup>2</sup>

- الهالك ل 1م<sup>2</sup> من الطوب = 20%مونة+7%طوب

$$= (31.28 \times \%7) + ((27+4) \times \%20) =$$

$$= 8.3 \text{ جنيه /م}^2$$

(ثالثا : المعدات)

$$\text{السقالات} = 40 \text{ جنيه/م}^2$$

∴تكلفة المعدات/م<sup>3</sup> = (التكلفة الكلية/يوم)/الانتاجية

$$= 30/40 = 1.33 \text{ جنيه/م}^2$$

∴التكلفة الاجمالية ل 1م<sup>2</sup> من الطوب(عمالة+خامات+معدات) =

$$= 76.91 \text{ جنيه/م}^2 = 1.33 + 62.28 + 13.3$$

### مباني الطوب الوردي سمك 25 سم

- 1م<sup>3</sup> طوب رملي وردي سمك 25 سم

(اولا : العمالة)

$$2 \text{ بناء} \times 80 = 160 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عجان} \times 60 = 120 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ عامل} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

$$1 \text{ عامل سقالات} \times 40 = 40 \text{ جنيه / يوم}$$

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 400 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>3</sup> = (التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$= 4/400 = 100 \text{ جنيه/م}^3$$

### (ثانيا : الخامات)

- 1م<sup>3</sup> يحتاج الى طوبة(12×6×25) سم بالهالك
- الخامات اللازمة لانتاج 1م<sup>3</sup> من الطوب :-  
طوب ← 500 طوبة×(460ج/الف طوبة)/(1000)=230جنيه/م<sup>3</sup>  
رمل ← 0.78م<sup>3</sup>×30 = 23.4 جنيه/م<sup>3</sup>  
اسمنت ← 0.27طن×600 = 162 جنيه/م<sup>3</sup>

∴التكلفة الاجمالية للخامات/م<sup>3</sup> = 162+23.4+230 = 415.4 جنيه/م<sup>3</sup>

- الهالك ل 1م<sup>3</sup> من الطوب = 20%مونة+7%طوب

$$= (230 \times \%7) + ((162 + 23.4) \times \%20) =$$
$$= 53.18 \text{ جنيه/م}^3$$

### (ثالثا : المعدات)

السقالات = 40 جنيه/يوم

∴تكلفة المعدات/م<sup>3</sup> = (التكلفة الكلية/يوم)/الانتاجية

$$= 4/40 = 10 \text{ جنيه/م}^3$$

∴التكلفة الاجمالية ل 1م<sup>3</sup> من الطوب(عمالة+خامات+معدات)=

$$= 10 + 415.4 + 100 = 525.4 \text{ جنيه/م}^3$$

## اعمال العزل

### (اولا : العمالة)

2 فنى × 80 = 160 جنيه/يوم

2 عامل × 30 = 60 جنيه/يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 220 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>2</sup> = (التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$= 200/220 = 1.1 \text{ جنيه/م}^2$$

### (ثانيا : الخامات)

- ما يخص 1م<sup>2</sup> من العزل :-

بيتومين مؤكسد (3 أوجه) ← 5كجم×7جنيه = 35 جنيه / م<sup>2</sup>

خيش(2طبقة) ← 2.3م<sup>2</sup>×14.5جنيه/م<sup>2</sup> = 33.35 جنيه / م<sup>2</sup>

∴ التكلفة الاجمالية للخامات/م<sup>2</sup> = 33.35 + 35 = 68.35 جنيه/م<sup>2</sup>  
 ∴ التكلفة الاجمالية ل 1م<sup>2</sup> من العزل (العمالة+الخامات) =  
 69.45 = 68.35 + 1.1 جنيه/م<sup>2</sup>

## اعمال تركيب الشدة الخشبية

### 1- للأسقف:-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 5 م<sup>2</sup> من خشب الشدة للبلطات والكمرات  
 (اولا:العمالة)
- ما يخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية
- 1 نجار مسلح × 100 = 100 جنيه/يوم
- 1 خشاب × 80 = 80 جنيه/يوم
- 1 صبي × 50 = 50 جنيه/يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>2</sup> = ( التكلفة الاجمالية ) / الانتاجية

$$12.77 = 18/230 \text{ جنيه/م}^2$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>3</sup> خرسانة = 5 × 12.77 = 63.88 جنيه/م<sup>3</sup>

### ثانيا : الخامات)

تكلفة خشب اللتزانة/م<sup>3</sup> خرسانة =  $4/(5 \times 0.025 \times 2800) = 87.5$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب الموسكى/م<sup>3</sup> خرسانة =  $25/(5 \times 0.01 \times 2400) = 4.8$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب العروق/م<sup>3</sup> خرسانة =  $40/(5 \times 0.07 \times 2400) = 21$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب الفروشات/م<sup>3</sup> خرسانة =  $25/(5 \times 0.02 \times 2400) = 9.6$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة القمط/م<sup>3</sup> خرسانة =  $25/(5 \times 6 \times 4) = 4.8$  جنيه/م<sup>3</sup>

∴ التكلفة الاجمالية للخامات/م<sup>3</sup> خرسانة =

$$127.7 = 4.8 + 9.6 + 21 + 4.8 + 87.5 \text{ جنيه/م}^3$$

∴ التكلفة الكلية/م<sup>3</sup> خرسانة (عمالة+خامات) = 127.7 + 63.88 =

$$191.58 = \text{جنيه/م}^3$$

## 2- للأعمدة :-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 8 م<sup>2</sup> من خشب الشدة للأعمدة  
(اولا:العمالة)

- ما يخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية

1 نجار مسلح×100 = 100 جنيه/يوم

1 خشاب×80 = 80 جنيه/يوم

1 صبي×50 = 50 جنيه/يوم

∴التكلفة الاجماليةللعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجماليةللعمالة/م<sup>2</sup>= ( التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$12.77 = 18/230 \text{ جنيه/م}^2$$

∴التكلفة الاجماليةللعمالة/م<sup>3</sup>خرسانة =  $8 \times 12.77 = 102.16$  جنيه/م<sup>3</sup>

### (ثانيا : الخامات)

تكلفة خشب التزانة/م<sup>3</sup>خرسانة =  $8/(8 \times 0.03 \times 2800) = 84$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب موسكى/م<sup>3</sup>خرسانة =  $25/(8 \times 0.03 \times 2400) = 23.04$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب العروق/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة عروق السقف =  $10.5$  جنيه/م<sup>3</sup>

تكلفة خشب الفروشات/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة فروشات السقف =  $4.8$  ج/م<sup>3</sup>

تكلفة القمط/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة القمط للسقف =  $2.4$  جنيه/م<sup>3</sup>

∴التكلفة الاجمالية للخامات/م<sup>3</sup>خرسانة =  $2.4 + 4.8 + 10.5 + 23.04 + 84 = 124.74$

$$= 124.74 \text{ جنيه/م}^3$$

∴التكلفة الكلية/م<sup>3</sup>خرسانة (عمالة+خامات) =  $124.74 + 102.16 = 226.9$

$$= 226.9 \text{ جنيه/م}^3$$

### 3- للأساسات :-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 5م<sup>2</sup> من خشب الشدة للأساسات

(اولا:العمالة)

- مايخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية

1 نجار مسلح×100 = 100 جنيه/يوم

1 خشاب×80 = 80 جنيه/يوم

1 صبي×50 = 50 جنيه/يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / م<sup>2</sup> = ( التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

12.77 = 18/230 جنيه/م<sup>2</sup>

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / م<sup>3</sup>خرسانة = 5×12.77 = 63.88جنيه / م<sup>3</sup>

(ثانيا : الخامات)

تكلفة خشب التزانة/م<sup>3</sup>خرسانة = (5×0.033×2800)/92.4 جنيه / م<sup>3</sup>

تكلفة خشب موسكى/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة موسكى السقف=2.4 جنيه / م<sup>3</sup>

تكلفة خشب العروق/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة عروق السقف=10.5 جنيه / م<sup>3</sup>

تكلفة خشب الفروشات/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة فروشات السقف=4.8 ج / م<sup>3</sup>

تكلفة القمط/م<sup>3</sup>خرسانة = نصف تكلفة القمط للسقف = 2.4جنيه / م<sup>3</sup>

∴التكلفة الاجمالية للخامات/م<sup>3</sup>خرسانة=

2.4+4.8+10.5+ 2.4+ 92.4

= 112.5 جنيه/م<sup>3</sup>

∴التكلفة الكلية/ م<sup>3</sup> خرسانة ( عمالة+خامات) = 112.5+63.88=

= 176.38 جنيه/ م<sup>3</sup>

## اعمال فك الشدة الخشبية

### 1- للأسقف:-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 5م<sup>2</sup> من خشب الشدة للبلاطات والكمرات

(اولا:العمالة)

- ما يخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية

1 نجار مسلح×100 = 100 جنيه / يوم

1 خشاب×80 = 80 جنيه / يوم

1 صبي×50 = 50 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>2</sup>= (التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$36/230 = 6.38 \text{ جنيه / م}^2$$

∴التكلفة الكلية/م<sup>3</sup> خرسانة (عمالة)= 5×6.38=31.9 جنيه/م<sup>3</sup>

### 2- للأعمدة :-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 8م<sup>2</sup> من خشب الشدة للأعمدة

(اولا:العمالة)

- ما يخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية

1 نجار مسلح×100 = 100 جنيه/يوم

1 خشاب×80 = 80 جنيه/يوم

1 صبي×50 = 50 جنيه/يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>2</sup>= ( التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$36/230 = 6.38 \text{ جنيه/م}^2$$

∴التكلفة الكلية/م<sup>3</sup> خرسانة (عمالة)= 8×6.38=51.04 جنيه/م<sup>3</sup>

### 3- للأساسات :-

- 1م<sup>3</sup> خرسانة مسلحة يحتاج الى 5 م<sup>2</sup> من خشب الشدة للأساسات

(اولا:العمالة)

- ما يخص 1م<sup>2</sup> من الشدة الخشبية

1 نجار مسلح×100 = 100 جنيه/يوم

1 خشاب×80 = 80 جنيه/يوم

1 صبي×50 = 50 جنيه/يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة / يوم = 230 جنيه / يوم

∴التكلفة الاجمالية للعمالة/م<sup>2</sup>= ( التكلفة الاجمالية) / الانتاجية

$$36/230 = 6.38 \text{ جنيه/م}^2$$

∴التكلفة الكلية/م<sup>3</sup> خرسانة (عمالة) = 5×6.38 = 31.9 جنيه

### اعمال البياض

ما يخص 1 م<sup>2</sup> من البياض

اولا : العمالة

( فرقة البؤج + الطرطشة + البياض )

الفرقة تتكون من 4 مبيض + 2 عامل مونة + 1 عامل عادي

الانتاجية = 200 م<sup>2</sup> / يوم

4 مبيض × 85 = 340 جنيه / يوم

2 عامل مونة × 50 = 100 جنيه / يوم

2 عامل عادي × 40 = 80 جنيه / يوم

اجمالي تكلفة العمالة / يوم = 340 + 100 + 80 = 520 جنيه / يوم

اجمالي تكلفة العمالة / م<sup>2</sup> = (التكلفة الكلية / يوم) / الانتاجية = 520 / 200 = 2.6 جنيه / م<sup>2</sup>



### ثانيا : الخامات

$$\text{رمل} <----- \text{م}^3 \times 0.035 = 30 \times 1.05 \text{ جنيه}$$

$$\text{أسمنت} <---- \text{كجم} \times 0.63 = 7.7 \times 4.85 \text{ جنيه}$$

$$\text{جبس} <----- \text{كجم} \times 0.6 = 0.25 \times 0.15 \text{ جنيه}$$

$$\text{جير حى} ----- \text{م}^3 \times 0.004 = 85 \times 0.34 \text{ جنيه}$$

$$\text{اجمالي تكلفة الخامات / م}^2 = 1.05 + 4.85 + 0.15 + 0.34 = 6.39 \text{ جنيه}$$

$$\text{التكلفة الكلية / م}^2 = \text{العماله} + \text{الخامات}$$

$$= 6.39 + 2.4 = 8.39 \text{ جنيه}$$

### اعمال البلاط

$$1- \text{بلاط موزايكو ارضيات ( 25 \times 25 \times 2.5 ) سم}$$

اولا : العماله

$$4 \text{ مبلط} \times 85 = 340 \text{ جنيه / يوم}$$

$$6 \text{ عامل} \times 40 = 240 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة / يوم} = 240 + 340 = 580 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة / م}^2 = (\text{التكلفة الكليه / يوم}) / \text{الانتاجيه} = 580 / 66 = 8.78 \text{ جنيه / م}^2$$

### ثانيا : الخامات

$$\text{رمل} ----- \text{م}^3 \times 0.07 = 30 \times 2.1 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{أسمنت} ---- \text{كجم} \times ( 1000 / 600 ) = 8 \times 4.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اسمنت ابيض} --- \text{م}^3 \times ( 1000 / 900 ) = 0.5 \times 0.45 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{رمل للفرشة} --- \text{م}^3 \times 0.06 = 30 \times 1.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{بلاط موزايكو} ---- \text{م}^2 \times 1.05 = 35 \times 36.75 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اجمالي تكلفة الخامات / م}^2 = 2.1 + 4.8 + 0.45 + 1.8 + 36.75 = 45.9 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الهالك / م}^2 = 2\% \times 45.9 = 0.918 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الخامات بالهالك / م}^2 = 46.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{التكلفة الكلية / م}^2 = \text{العماله + الخامات}$$

$$= 46.8 + 8.78 = 55.58 \text{ جنيه / م}^2$$

$$2 - \text{ بلاط سنجابي للأسطح ( 20 × 20 × 2 ) سم}$$

**اولا : العماله**

$$4 \text{ مبلط} \times 85 = 340 \text{ جنيه / يوم}$$

$$6 \text{ عامل} \times 40 = 240 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة / يوم} = 340 + 240 = 580 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة / م}^2 = (\text{التكلفة الكليه / يوم}) / \text{الانتاجيه} = 580 / 66 = 8.78 \text{ جنيه / م}^2$$

**ثانيا : الخامات**

$$\text{رمل ----- م}^3 \times 0.07 = 30 \times 0.07 = 2.1 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{أسمنت ---- 8 كجم} \times (1000 / 600) = 4.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اسمنت ابيض --- م}^3 \times 0.5 = (1000 / 900) \times 0.5 = 0.45 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{رمل للفرشة --- م}^3 \times 0.06 = 30 \times 0.06 = 1.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{بلاط سنجابي ---- م}^2 \times 1.05 = 25 \times 1.05 = 26.25 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اجمالي تكلفة الخامات / م}^2 = 2.1 + 4.8 + 0.45 + 1.8 + 26.25 = 35.4 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الهالك / م}^2 = 2\% \times 35.4 = 0.70 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الخامات بالهالك / م}^2 = 36.10 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{التكلفة الكلية / م}^2 = \text{العماله + الخامات}$$

$$= 36.10 + 8.78 = 44.88 \text{ جنيه / م}^2$$

## اعمال الرخام

رخام جرانيت طبيعي رمادى

اولا : العمالة

$$4 \text{ مبلط} \times 85 = 340 \text{ جنيه / يوم}$$

$$6 \text{ عامل} \times 40 = 240 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالى تكلفة العمالة / يوم} = 340 + 240 = 580 \text{ جنيه / يوم}$$

$$\text{اجمالى تكلفة العمالة / م}^2 = (\text{التكلفة الكليه / يوم}) / \text{الانتاجيه} = 580 / 66 = 8.78 \text{ جنيه / م}^2$$

ثانيا : الخامات

$$\text{رمل} \text{ ----- } 0.07 \text{ م}^3 \times 30 = 2.1 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{أسمنت} \text{ ---- } 8 \text{ كجم} \times (1000 / 600) = 4.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اسمنت ابيض} \text{ --- } 0.5 \text{ م}^3 \times (1000 / 900) = 0.45 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{رمل للفرشة} \text{ --- } 0.06 \text{ م}^3 \times 30 = 1.8 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{رخام} \text{ ---- } 1.05 \times 150 = 157.5 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{اجمالى تكلفة الخامات / م}^2 = 157.5 + 1.8 + 0.45 + 4.8 + 2.1 = 166.65 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الهالك / م}^2 = 2\% \times 166.65 = 3.33 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{تكلفة الخامات بالهالك / م}^2 = 169.98 = 166.65 + 3.33 \text{ جنيه / م}^2$$

$$\text{التكلفة الكلية / م}^2 = \text{العماله} + \text{الخامات}$$

$$= 178.76 = 169.98 + 8.78 \text{ جنيه / م}^2$$

## اعمال الدهان

دهان ببوية البلاستيك

اولا : العماله

$$1 \text{ دهان} \times 85 = 85 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$2 \text{ عامل} \times 50 = 100 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة} / \text{يوم} = 85 + 100 = 185 \text{ جنيه} / \text{يوم}$$

$$\text{اجمالي تكلفة العمالة} / \text{م}^2 = (\text{التكلفة الكلية} / \text{يوم}) / \text{الانتاجيه} = 185 / 150 = 1.23 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

ثانيا : الخامات

$$\text{بستلة معجون داخلي} = 70 \text{ جنيه} / \text{لانتاج} 12 \text{ م}^2$$

$$\text{بستلة معجون خارجي} = 80 \text{ جنيه} / \text{لانتاج} 12 \text{ م}^2$$

$$\text{بستلة دهان للوجه النهائي} = 220 \text{ جنيه} / \text{لانتاج} 30 \text{ م}^2$$

$$\text{بستلة معجون داخلي} ----- = 12 / 70 = 5.83 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

$$\text{بستلة معجون خارجي} ----- = 12 / 80 = 6.6 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

$$\text{بستلة دهان للوجه النهائي} ----- = 30 / 220 = 7.3 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

$$\text{اجمالي تكلفة الخامات} / \text{م}^2 = 5.83 + 6.6 + 7.3 = 19.73 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

$$\text{التكلفة الكلية} / \text{م}^2 = \text{العماله} + \text{الخامات}$$

$$= 19.73 + 1.23 = 20.96 \text{ جنيه} / \text{م}^2$$

## التكلفة الغير مباشرة

وتنقسم التكلفة الغير مباشرة الى تكلفة ادارة الموقع وتكلفة مقر الشركة

### اولا ادارة الموقع

بيان الجهاز الفنى والادارى المطلوب للمشروع

رقم	الوظيفة	العدد	الاجمالي بالشهر	المدته	الاجمالي
1	مهندس مدير مشروع	1	5000	10 شهور	50000
2	مهندس مدنى خبرة 10 سنوات	1	3500		35000
3	مهندس مدنى حديث التخرج	2	1500		30000
4	مهندس كهرباء	1	2500		25000
5	مهندس ميكانيكا	1	2500		25000
6	ملاحظ خبره 10 سنوات	1	1200		12000
7	ملاحظ كهرباء وميكانيكا	1	1200		12000
8	محاسب	1	1200		12000
9	أمين مخزن	1	900		9000
10	ادارى	1	1000		10000
11	مشرف امن	1	800		8000
12	اسعافات اوليه	1	500		5000
13	سائق سيارة نقل	2	1200		24000
14	عامل بالقريه	2	500		10000
15	عامل بالبوفيه	2	500		10000
16	غفير امن	2	500		10000
<b>اجمالي تكلفه الجهاز الفنى والادارى</b>					<b>287000</b>

### بيان بالمعدات المطلوبه

رقم	المعدة	العدد	الايجار بالشهر	المدته بالشهر	الاجمالي
1	سيارة خاصه	1	2000	10	20000
2	سيارة نصف نقل	1	2000	10	20000
<b>اجمالي تكلفه العدد والمعدات المطلوبه للمشروع</b>					<b>40000</b>

## بيان مصاريف موقع العمل الخاصه بالمشروع

رقم	البنود	التكلفه الاجماليه
1	مكاتب مهندس وموظف الشركه	4000
2	استراحات مهندس الشركه م العمل	10000
3	مصادر مياه وكهرباء للموقع	6000
4	اجهزة لأعمال مساحيه	10000
5	مطبوعات وأدوات كهربائيه	1000
6	مصروفات يومية للبوقيه	3000
	<b>اجمالي مصاريف الموقع الخاصه بالمشروع</b>	<b>34000</b>

### اجمالي تكلفه ادارة الموقع :-

تكلفه الجهاز الفني والادارى + تكلفه المعدات + مصاريف موقع العمل

$$= 361000 = 34000 + 40000 + 287000$$

### تكلفه ادارة الشركه :-

$$2.5\% \text{ من التكلفه المباشره} = 3056093.176 \times 2.5\% = 76402.3294 \text{ جنيه}$$

التكلفه الغير مباشره = اجمالي تكلفه اداره الموقع + ادارة الشركه

$$\text{التكلفه الغير مباشره} = 76402.3294 + 361000 = 437402.3294 \text{ جنيه}$$

التكلفه الاجماليه = التكلفه المباشره + التكلفه الغير مباشره =

$$= 3493495.505 = 437402.3294 + 3056093.176$$

## حساب التكلفة المباشرة للكميات

### أعمال التطهير والحفر والردم

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	اعمال تطهير وتسوية الموقع وتحديد المحاور	1	مقطوعية	4857	4857
2	اعمال حفر الاساسات	1016	م <sup>3</sup>	32.4	32918.4
3	اعمال الردم	1112	م <sup>3</sup>	49.8	55377.6
4	نقل ناتج الحفر	1016	م <sup>3</sup>	30	30480
<b>الاجم</b>					<b>123633</b>

### أعمال الخرسانة العادية

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	خرسانة للاساسات (قواعد عادية)	131	م <sup>3</sup>	268.6	35186.6
2	دكة للدور الارضى	430	م <sup>2</sup>	44.76	19246.8
3	فرشة ميول الاسطح	446	م <sup>2</sup>	19.18	8554.28
4	خرسانة ضعيفة لأشابر الاعمدة	10	م <sup>2</sup>	268.6	2686
<b>الاجم</b>					<b>65673.68</b>

### اعمال الخرسانة المسلحة

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	خرسانة القواعد المسلحة	62.16	م <sup>3</sup>	331.6	20612.25
2	خرسانة السمالات	51.66	م <sup>3</sup>	331.6	17130.45
3	خرسانة الأعمدة	108	م <sup>3</sup>	331.6	35812.8
4	خرسانة الأسقف	330	م <sup>3</sup>	331.6	109428
5	السلالم الداخلية	21	م <sup>3</sup>	331.6	6963.6
6	السلالم الخارجية	1	م <sup>3</sup>	331.6	331.6
<b>الاجم</b>					<b>190278.7</b>

### اعمال التسليح

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	تسليح القواعد المسلحة	62.16	م <sup>3</sup>	537.16	33389.86
2	تسليح السمالات	51.66	م <sup>3</sup>	537.16	27749.68
3	تسليح الأعمدة	108	م <sup>3</sup>	834.96	90607.68
4	تسليح الأسقف	330	م <sup>3</sup>	715.68	236174.4
5	السلالم الداخلية	21	م <sup>3</sup>	715.68	15029.28
6	السلالم الخارجية	1	م <sup>3</sup>	715.68	715.68
<b>الاجم</b>					<b>403666.58</b>

## اعمال تركيب الشدة الخشبية

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	اشاير الأعمدة	10	م <sup>3</sup>	226.9	2269
2	خرسانة عادية للاساسات	131	م <sup>3</sup>	176.38	23105.78
3	خرسانة مسلحة للقواعد المسلحة	62.16	م <sup>3</sup>	176.38	10963.78
4	خرسانة مسلحة للسملات	51.66	م <sup>3</sup>	176.38	9111.79
5	خرسانة مسلحة للأعمدة	108	م <sup>3</sup>	226.9	24505.2
6	خرسانة مسلحة للأسقف	330	م <sup>3</sup>	191.58	63221.4
7	السلالم الداخلية	21	م <sup>3</sup>	191.58	4023.18
8	السلالم الخارجية	1	م <sup>3</sup>	191.58	191.58
<b>الاجمـالى</b>					<b>137391.71</b>

## اعمال فك الشدة الخشبية

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	أشاير الأعمدة	10	م <sup>3</sup>	51.04	510.4
2	خرسانة عادية للاساسات	131	م <sup>3</sup>	31.9	4178.9
3	خرسانة مسلحة للقواعد المسلحة	62.16	م <sup>3</sup>	31.9	1982.90
4	خرسانة مسلحة للسملات	51.66	م <sup>3</sup>	31.9	1647.95
5	خرسانة مسلحة للأعمدة	108	م <sup>3</sup>	51.04	5512.32
6	خرسانة مسلحة للأسقف	330	م <sup>3</sup>	31.9	10527
7	السلالم الداخلية	21	م <sup>3</sup>	31.9	669.9
8	السلالم الخارجية	1	م <sup>3</sup>	31.9	31.9
<b>الاجمـالى</b>					<b>25061.27</b>

## مبانى الطوب الطفلى

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	مبانى الطوب حتى منسوب قص الردم بسمك 25 سم	94	م <sup>3</sup>	495.4	46567.6
2	مبانى الطوب للأدوار المتكررة بسمك 12 سم	117	م <sup>2</sup>	72.8	8517.6
3	مبانى الطوب للأدوار المتكررة بسمك 25 سم	118	م <sup>3</sup>	495.4	58457.2
<b>الاجمـالى</b>					<b>113542.4</b>

## مبانى الطوب الوردى

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	مبانى الطوب سمك 25 سم	15	م <sup>3</sup>	525.4	7881
2	مبانى الطوب سمك 12 سم	83	م <sup>2</sup>	76.91	6383.53
<b>الاجمـالى</b>					<b>14264.53</b>



### اعمال العزل البيتوميني

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	عزل الاساسات والميد	664	م <sup>2</sup>	69.45	46114.8
2	عزل الحمامات	446	م <sup>2</sup>	69.45	30974.7
<b>الاجم</b>					<b>77089.5</b>

### اعمال البياض

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	البياض الداخلى	1291.60	م <sup>2</sup>	8.79	11353.164
2	البياض الخارجى	1291.60	م <sup>2</sup>	8.79	11353.164
3	بياض السلالم	320.79	م <sup>2</sup>	8.79	2819.74
<b>الاجم</b>					<b>25526.068</b>

### اعمال البلاط

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	بلاط موزايكو ارضيات (2.5×25×25)سم	510	م <sup>2</sup>	55.59	28350.9
2	بلاط سنجابى للأسطح (2×20×20)سم	446	م <sup>2</sup>	44.88	20016.48
<b>الاجم</b>					<b>48367.38</b>

### اعمال الرخام (جرانيت طبيعى رمادى)

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	ترابيع رخام للأرضيات	12	م <sup>2</sup>	178.76	2145.12
2	الوزرات	47	م.ط	23	1081
3	كسوة لدرج السلم	72	م.ط	55	3960
<b>الاجم</b>					<b>7186.12</b>

### اعمال الدهان

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	الدهان ببيوية البلاستيك (داخلى)	515	م <sup>2</sup>	20.96	10794.4
2	الدهان ببيوية البلاستيك (خارجى)	515	م <sup>2</sup>	20.96	10794.4
3	الدهان ببيوية البلاستيك (سلالم)	320.79	م <sup>2</sup>	20.96	6723.75
<b>الاجم</b>					<b>28312.55</b>

## اعمال النجارة

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	باب خشب موسكى (1×2.65) متر حشو كونتر	17	عدد	650	11050
2	باب خشب موسكى (0.9×2.2) متر حشو كونتر	8	عدد	550	4400
3	باب خشب موسكى (1.45×2.65) متر حشو كونتر	4	عدد	750	3000
4	باب خشب موسكى (0.75×2.2) متر حشو كونتر	12	عدد	550	6600
5	باب خشب موسكى (0.8×2.2) متر تجليد سيرس	3	عدد	500	1500
6	باكتات خشب موسكى (1×2) بوصة	180	م.ط	6	1080
7	باكتات خشب موسكى (1×4) بوصة	370	عدد	10	3700
8	سيورة خشب كونتر سمك 22 مم مع البرواز ذو حامل للطباشير	17	عدد	400	6800
9	حلق خشب موسكى (2×6) بوصة	135	م.ط	16	2160
<b>الاجملى الى</b>					<b>40290</b>

## اعمال الحديد والكريتال

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	سلم بحارى بارترافع 1.6 متر	1	مقطع	430	430
2	باب مقاس (1×2.2) متر من الحديد وتجليد صاج 1 مم وتغليف بخشب الكونتر سمك 12 مم لمنطقة الحشو والبند يشمل الحلق المعدنى وكل الخردوات والمفصلات والدهان بمانع الصدأ ودهان اللاكيه	1	عدد	1325	1325
3	جرلية ومصبغات حديد للحماية على الشبائيك	523	كجم	8	4184
<b>الاجملى الى</b>					<b>5939</b>

## اعمال الالومنيوم

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	شباك ألومنيوم قطاع (NC.80) مقاس (2.6×1.55) متر والبند يشمل الخردوات وحلق الخشب (1×4) بوصة والزجاج شفاف سمك 6 مم	28	عدد	1085	30380
2	شباك ألومنيوم قطاع (NC.80) مقاس (2.28×1.05) متر والبند يشمل الخردوات وحلق الخشب (1×4) بوصة والزجاج شفاف سمك 6 مم	13	عدد	650	8450

150	150	مقطع	1	دولاب ألومنيوم لمفاتيح الغرف	3
15	15	عدد	1	لوحة ترقيم للملح من الألومنيوم عالي الجودة مقاس (20×25) سم	4
<b>38995</b>	<b>الاجملى الى</b>				

### اعمال صحية

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 2/1 بوصة	20	م.ط	20	400
2	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 1 بوصة	5	م.ط	25	125
3	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 1.5 بوصة	15	م.ط	35	525
4	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 2 بوصة	30	م.ط	63	1890
5	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 3 بوصة	20	م.ط	110	2200
6	مواسير التغذية من مادة البولى بروبيلين قطر 4 بوصة	40	م.ط	140	5600
7	حنفية من البرونز قط 4/3 بوصة براكور غسيل بحرف مقلوظ يكرب عليها خرطوم كامل بجميع المشتملاته	2	عدد	50	100
8	محبس كرة بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويلة للفتح والقفل بجميع مشتملاته قطر 2/1 بوصة	6	عدد	41	246
9	محبس كرة بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويلة للفتح والقفل بجميع مشتملاته قطر 4/3 بوصة	5	عدد	47.50	237.50
10	محبس كرة بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويلة للفتح والقفل بجميع مشتملاته قطر 1 بوصة	3	عدد	60	180
11	محبس كرة بقلب من الصلب الغير قابل للصدأ ويد طويلة للفتح والقفل بجميع مشتملاته قطر 1.5 بوصة	1	عدد	70	70
12	محبس من الزهر السكينة قطر 3 بوصة	2	عدد	240	480
13	صمام ضد الرجوع قطر 3 بوصة	1	عدد	215	215
14	حنفية براكور غسيل بحرف مقلوظ يركب عليها خرطوم قطر 1 بوصة بجميع مشتملاته	2	عدد	40	80
15	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك يركب على الحائط او مدفون بالارض قطر 2 بوصة بجميع مشتملاته	20	م.ط	40	800
16	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك يركب على الحائط او مدفون بالارض قطر 3 بوصة بجميع مشتملاته	10	م.ط	60	600

280	70	م.ط	4	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك يركب على الحائط او مدفون بالارض قطر 4 بوصة بجميع مشتملاته	17
2500	100	م.ط	25	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك يركب على الحائط او مدفون بالارض قطر 6 بوصة بجميع مشتملاته	18
260	65	م.ط	4	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك المعالجة لمقاومة الاشعة فوق البنفسجية يركب على الحائط قطر 110 مم بجميع مشتملاته	19
1755	65	م.ط	27	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك المعالجة لمقاومة الاشعة فوق البنفسجية يركب على الحائط قطر 75 مم بجميع مشتملاته	20
900	45	م.ط	20	U.P.V.C مواسير الصرف من البلاستيك المعالجة لمقاومة الاشعة فوق البنفسجية يركب على الحائط قطر 2 بوصة بجميع مشتملاته	21
690	345	مقطع	2	غرفة صمامات مقاس داخلي (0.9×0.6) متر بجميع مشتملاته مع غطاء من الصاج البقاولة سمك لا يقل عن 6 مم مقاس (0.6×0.6) متر كامل بالحلق وجميع مشتملاته	22
360	60	مقطع	6	جاليتراب من البلاستيك كامل بجميع مشتملاته	23
2400	400	مقطع	6	غرفة تفتيش بغطاء من الخرسانة	24
3200	1600	مقطع	2	حوض مشارب بعدد 3 حنفية ويتم كسوة الحوض من الداخل والخارج ومرآة الحوض بكسوة بلاط سيراميك بسمك 6 مم وبارتفاع حتى 1.6 متر والبند محمل عليه جميع اعمال التغذية بالمياه للوحدة او المجموعة كاملة وجميع المحابس اللازمة واعمال الصرف الداخلي حتى خارج الدورة وتركيب الحنفية قطر نصف بوصة من النحاس المطلي	25
2000	2000	مقطع	1	صف مبادل رأسى على الحائط بعدد 3 ميوالة بعدد 3 قواطع من الجرانيت الاحمر سمك 3 سم وارتفاع 1.4 متر وتجليد الصدر من الجرانيت بسمك 2 سم وارتفاع 1.4 قطعة واحدة	26
2200	440	مقطع	5	مرحاض افرنجى بصندوق طرد واطى والجميع من الصينى الابيض كامل بجميع مشتملاته	27
3520	440	مقطع	8	مرحاض شرقى(بلدى)من الزهر المطلى صينى مقاس (50×55) سم بوصلة طرد بقطر 4 بوصة ومركب على سيفون 4/4 بوصة ومحمل على البند جميع مواسير التغذية بالمياه والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش	28
2275	325	مقطع	7	حوض غسيل ايدى من الصينى الابيض (35×50) سم بحنفية بجميع مشتملاته	29
490	490	مقطع	1	حوص غسيل اوانى من الصلب الغير قابل للصدأو الستائل سنيل (1.2×6) متر بعدد 1	30

				عين وعدد 1 صفاية بجميع مشتملاته	
592	74	مقطع	8	سيفون ارضى بمدخل او اكثر من البلاستيك قطر مخرجه 3 بوصة بجميع مشتملاته	31
480	480	مقطع	1	مبولة حائط معلقة مقاسها (30×37×40) من الزهر المطلى المطلى صينى كاملة بجميع مشتملاته	32
10450	950	مقطع	11	حنفية حريق من النحاس بجميع مشتملاته مع صندوق الحريق من الصاج سمكه 1 مم مقاس (1.25×60×60) سم	33
900	900	مقطع	1	وصلة لعربة الاطفاء كاملة بجميع مشتملاتها	34
6720	420	مقطع	16	جهاز اطفاء حريق يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف المتعدد الاغراض ABCDE سعة 6 كجم	35
<b>55720.5</b>				<b>الى</b>	<b>الاجم</b>

### اعمال الكهرباء

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	توريد وتركيب وحدة اضاءة فلورية كشاف عدد 2 لمبة 60 سم 18 وات بوجه اوبال أو كريستلا كاملة بالملف الخانق ومكثف تحسين القدرة لكل لمبة والاستارتر	16	عدد	58	928
2	توريد وتركيب وحدة اضاءة فلورية ثابتة بالسقف بعاكس من الساج المدهون ببيوية الفرن باللون الابيض ويكون طراز ورش 4 لمبات فلورسنت كل لمبة 40 وات 120 سم كاملة بالملف الخانق ومكثف تحسين القدرة لكل لمبة والاستارتر	12	عدد	165	1980
3	توريد وتركيب وحدة اضاءة فلورية ثابتة بالسقف بعاكس من الساج المدهون ببيوية الفرن باللون الابيض ويكون طراز ورش 3 لمبات فلورسنت كل لمبة 40 وات 120 سم كاملة بالملف الخانق ومكثف تحسين القدرة لكل لمبة والاستارتر	76	عدد	125	9500
4	توريد وتركيب وحدة اضاءة فلورية ثابتة بالسقف بعاكس من الساج المدهون ببيوية الفرن باللون الابيض ويكون طراز ورش 2 لمبات فلورسنت كل لمبة 40 وات 120 سم كاملة بالملف الخانق ومكثف تحسين القدرة لكل لمبة والاستارتر	8	عدد	90	720
5	توريد وتركيب وحدة اضاءة فلورية ثابتة بالسقف بعاكس من الساج المدهون ببيوية الفرن باللون الابيض ويكون طراز ورش 1 عدد لمبات فلورسنت كل لمبة 40 وات 120 سم كاملة بالملف الخانق ومكثف تحسين	46	عدد	55	2530

				القدرة لكل لمبة والاستارتر	
100	100	عدد	1	توريد وتركيب دائرة مخرج بريزة بسلك نحاس قطاع (4×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك قطر 23 مم داخل الحائط	6
90	45	عدد	2	توريد وتركيب وحدة اضاءة عبارة عن جلوب قطر 25 سم كروي/مربع من لمبة واحدة قوة 100 وات كامل بمشتملاته	7
1300	650	عدد	2	توريد وتركيب كشاف ميلتهيد 400 وات كامل باللمبة والدائرة الكهربائية (3×2) مم <sup>2</sup> نحاس داخل مواسير بلاستيك ومكثف تحسين قدرة	8
66	6	عدد	11	توريد وتركيب مفتاح انارة قوة 10 امبير داخل الحائط سكة واحدة من النوع المجمع كامل بالعلبة	9
192	8	عدد	24	توريد وتركيب مفتاح انارة قوة 10 امبير داخل الحائط سكتين من النوع المجمع كامل بالعلبة	10
30	10	عدد	3	توريد وتركيب مفتاح انارة قوة 10 امبير داخل الحائط 3 سكة من النوع المجمع كامل بالعلبة	11
182	7	عدد	26	توريد وتركيب مفتاح انارة قوة 10 امبير داخل الحائط ديفيتر من النوع المجمع كامل بالعلبة	12
240	8	عدد	30	توريد وتركيب بريزة ثنائية بالأرضى 16 امبير داخل الحائط من النوع المجمع كامل بالعلبة	13
1040	260	عدد		توريد وتركيب مروحة محورية (شفاط) ذات ريش غير معدنية قطر 30 سم تعمل على نظام 120 فولت 50 ذ/ث كاملة بالاتوماتيك يفتح تحت تأثير ضغط هواء الخروج عند التشغيل للمروحة ويقفل اتوماتيكيا عند ايقافها شاملة مفتاح التشغيل ودائرة التغذية	14
960	240	عدد	4	توريد وتركيب مروحة سقف 56 بوصة ماركة ناشيونال او توشيبا ويشمل البند دائرة الكهرباء كاملة بالاضافة الى مفتاح تشغيل المروحة ومفتاح السرعات	15
330	165	عدد	2	توريد وتركيب دائرة قوة بالاسلاك النحاسية قطاع (6×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم ومفتاح بالمصهرات 26 امبير داخل الحائط	16
105	105	عدد	1	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 3 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (2×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	17
240	120	عدد	2	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 4 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (2×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	18
775	155	عدد	5	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 6 مخرج انارة بدائرة عدد فرعية باسلاك	19

				2×2 عدد) مم <sup>2</sup> داخل مواس عدد ير بلاستيك 16 مم	
170	170	عدد	1	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 7 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (2×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	20
2590	185	عدد	14	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 8 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (2×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	21
125	125	عدد	1	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 2 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (3×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	22
185	185	عدد	1	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 5 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (3×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	23
205	205	عدد	1	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 6 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (3×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	24
490	245	عدد	2	توريد وتركيب دائرة عمومية باسلاك (4×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 23 مم لتغذية عدد 8 مخرج انارة بدائرة فرعية باسلاك (3×3) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك 16 مم	25
280	7	عدد	40	توريد وتركيب مخرج مروحة سقف كمواسير فقط 13 مم للدائرة الفرعية من المخرج وحتى مفتاح التشغيل	26
200	100	عدد	2	توريد وتركيب مخرج سماعات من اسلاك نحاسية قطاع (2×1) مم <sup>2</sup> مغلقة بالشيلد داخل مواسير بلاستيك من السماعة وحتى الامبليفر	27
175	35	عدد	5	توريد وتركيب مخرج تليفون من اسلاك نحاسية قطاع (0.6×2) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك قطر 13 مم ويشمل البند بريزة التليفون من نوع ماجيك من المخرج الى خارج المبنى	28
100	100	عدد	1	توريد وتركيب دائرة جرس المدرسة عبارة عن اسلاك نحاسية قطاع 2(2×1) مم <sup>2</sup> داخل مواسير بلاستيك قطر 13 مم ويشمل الثمن عدد 1 جرس يعمل على ضغط 220 فولت ويكون من النوع الرنان ذو طاسة معدنية او نحاسية قطر 25 سم مطلي نيكل كروم ويشمل السعر مفتاح الجرس من النوع الضاغط	29
1250	1250	مقطع	1	عمل ارضى صناعى يتكون من قضبان نحاس من الخارج وصلب من الداخل ذات قطر 8/5	30

				بوصة بطول مناسب تدق القضبان راسيا في الارض ويتم لحامها باسلاك نحاسية معزولة ذات قطاع لا يقل عن 50 مم <sup>2</sup> بحيث لا تتعدى قيمة الارضى الصناعى 5 أوم لاعمال القوى و2 أوم لاعمال الشبكات والمعلومات	
175	175	عدد	1	توريد وتركيب كوفريه به 3 مصهرات	31
1296	36	م.ط	36	توريد وتركيب كابلات نحاسية ثرموبلاستيك معزولة داخل مواسير بلاستيك قطاع (10×3) مم <sup>2</sup> محمل عليها المواسير	32
456	57	م.ط	8	توريد وتركيب كابلات نحاسية ثرموبلاستيك معزولة داخل مواسير بلاستيك مقطع (10×4) مم <sup>2</sup> محمل عليها المواسير	33
1400	28	م.ط	50	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ارضى مسلح شريطين ومعزول بمادة البولى ايثيلين	34
3200	3200	عدد	1	توريد وتركيب ظلمبة 1.5 حصان تحضير ذاتى كاملة بلوحة التشغيل	35
1300	1300	عدد	1	داخل A1 توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية الحائط	36
970	970	عدد	1	داخل A2 توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية الحائط	37
240	240	عدد	1	داخل A3 توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية الحائط	38
260	260	عدد	1	داخل A1 توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية الحائط	39
340	340	عدد	1	داخل A0 توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية الحائط	40
220	220	عدد	1	داخل A4 توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية الحائط	41
6000	40	عدد	150	توريد وتركيب خراطيم الكهرباء	42
<b>42935</b>					<b>الاجم الى</b>

### اعمال متنوعة

رقم	البند	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	التكلفة المباشرة
1	انشاء سور على الشارع	111	م.ط	240	26640
2	انشاء سور على الشارع	97.70	م.ط	215	21005.50
3	انشاء سور لرياض الاطفال	10.20	م.ط	760	7752
4	انشاء غرفة حارس مقاس (2.36×2.25)م والبند يشمل الكابل الرئيسى للكهرباء المغذى قطاع (10×2)مم	1	مقطع	10000	10000
5	عمل ارضية للملاعب الغير قابل للبرى مقاس(0.3×30×30)سم على طبقة خرسانة عادية سمك 10 سم مع عمل بردورة كبس على المحيط الخارجى للملعب مقاس (50×30×15/10) سم	162	م <sup>2</sup>	78	12636



550	550	مقطع	1	توريد وتركيب شبكة كرة طائرة بلوازمها	6
190	190	عدد	1	توريد عدد 2 هدف كرة سلة تثبت بحائط المدرسة	7
400	400	مقطع	1	توريد وتركيب صارى للعلم بكافة مشتملاته	8
5000	5000	مقطع	1	توريد وعمل منصة الاذاعة المدرسية شامل الدرج والكوبسته	9
<b>84173.5</b>	<b>الاجملى الى</b>				

التكلفة المباشرة للمدرسة الواحدة = 1528046.588 جنيه

التكلفة المباشرة للمدرستين =  $2 \times 1528046.588$

= 3056093.176 جنيه

## الباب السابع

### إدارة المخاطر

## إدارة المخاطر

ان ادراه المخاطر تعتبر من الخطوات المهمه في التخطيط لمشروع التشييد وهي عمليه معقده وذلـم لان متغيرات مشروع التشييد ذات طبيعه ديناميكيه، وتعتمد علي مجموعه من العوامل مثل : حجم المشروع،درجه تعقيده، موقع المشروع، وذلـك يـؤدي للتأثير فـي زـمن وتكلفـه المشـروع.

تعريف معني المخاطر والعوامل الغير محدد، ثم عرض ومناقشه للخطوات الاربعه لاداره المخاطر والتي تشتمل علي: علي تعريف لمصادر المخاطر، ردود الافعال لتجنب او اختزال او نقل المخاطر، تقييم آثار المخاطر المتبقية ( تحليل المخاطر)، واخيرا التعويض في حسابات الزمن والتكلفه عن المخاطر المتبقية.

## تعريف المخاطر والعوامل الغير محدد

**المخاطر :** تعاني احتماليه تعرض مشروع التشييد لظروف او عوامل تؤثر علي اهداف المشروع وذلك نتيجة عدم التحديديه للزمن والتكلفه. ايضا فان المخاطر تعني الزيادة الغير مرغوبه في تكلفه المشروع او التأخير في تنفيذ المشروع نتيجة العوامل ذات العائد المستقبلي الغير محدد.

**العوامل الغير محدد :** تعني ان المتغيرات مثل الزمن التكلفه ربما تتغير خلال مدى كبير وبذلك سوف تكون هناك مكسب او فاقد اقتصادي. علي اي حال، فان كلمه مخاطر سوف تستخدم لتعبر عن المخاطر والعوامل الغير محدد وذلك للتبسيط.

يجب ان يتحمل المخاطر كل الاطراف المشتركة في المشروع مثل : المالك،المقاول،الاستشاري وعند تخصيص كل نوع من المخاطر لطرف معين يجب ان يتم تخصيص هذه المخاطر للطرف القادر علي عمل تقييم لها. وفي مرحله المناقصه فان المقاول يجب عليه ان يعرف كل المخاطر المخصصه له في العقد والمخاطر الملازمه لطبيعه عمله.

## التعريف بمصادر المخاطر

الغرض من هذه الخطوه معرفه المخاطر وانواعها المختلفه وذلك لعقد التشييدو عمل تقييم مبدئ لتوابعها. وتنقسم مصادر المخاطر لعقود التشييد لعشره مصادر هي:

### مرتبطه بالنواحي الاداريه

- 1- للتأخر في استلام موقع العمل.
- 2- الاستئجار المتأخر للاماكن المستخدمه حول موقع العمل.
- 3- للطريق المؤدي لموقع العمل.
- 4- ساعات عمل محده.
- 5- المشاكل التي تنجم من التعامل مع شبكات المرافق .
- 6- الحفاظ علي سريان المرور اثناء التشييد.

### مرتبطه بالتوريدات

- 1- النقص في أحد عناصر العمل في الوقت المناسب (لاتوجد عمالة في المناطق النائيه ، لا يوجد أسمنت، ....) هذا الخطر يتحملة المقاول إلا إذا نص العقد على أن المالك سيورد نوعية معينة من المواد فيكون المالك هو المسئول عن توريد هذه النوعية.
- 2- بعد موقع العمل عن العمران ( يستلزم ذلك نقل العمال أو إسكانهم في المواقع أو بالقرب منه، نقل الماء والكهرباء والتشوينات).
- 3- الإتصالات (حيث يجب وجود وسائل الإتصال بين موقع العمل وإدارة الشركة وللمالك وهي مسئولية المقاول وعليه توفير هذه الوسائل).

### مرتبطه بالتنفيذ

- 1- مشاكل التربة وهي تتكرر في معظم المشروعات تقريباً وهي مسئولية الإستشارى حيث يجب توافر معلومات كافية عنها له وهي مهمته حيث يجب أن يقوم بتجميع هذه المعلومات وذلك يعمل جسات لتحديد طبقات التربه ومنسوب المياع الجوفيه والطبقة الصلبة. ويجب على الإستشارى عمل ثلاث جسات على الأقل ليست على استقامة واحده لو كانت المنطقة مسطحة، أما في حالة إذا كانت المنطقة خطأً ( نفق أو كوبرى) فيتم عمل الجسات كل 60 م.

- 2- مدى ملائمة عناصر العمل للمشروع ( يتحملها المقاول).

3- تحقيق الإنتاجية المستهدفة ( يتحملها المقاول ) .

4- التغيرات الطقسية والمناخية : التغيرات المعتادة التي تحددها هيئة الأرصاد يتحملها المقاول مثل ( المطر ، والبرد ، والرياح ) .  
التغيرات الغير معتادة مثل الثلوج فيتم تعويض المقاول عنها زمنياً .

5- إضرابات العمال ( يتحملها المقاول ) .

6- طريقة التنفيذ ( يتحملها المقاول ) .

7- تعطل المعدات ( يتحملها المقاول ) .

8- الأخطاء فى البرنامج الزمنى ( يتحملها المقاول ) .

9- أداء مقاولي الباطن: إذا اختارهم المقاول الرئيسي فيتحمل مسئوليتهم.

### مرتبطة بالتصميم

1- رسومات غير كاملة .

2- دقتر كميات به أخطاء .

3- تغييرات التصميم .

4 الأخطاء الناتجة عن المساحة القليلة .

### مرتبطة بالنواحي الطبيعية

1- الردم فى وقت الجفاف هناك مشروعات تتطلب الردم وقبل الردم تزداد رطوبة التربة نتيجة رش الماء لإتمام عملية الدمك . وفى حالة وجود أمطار تتغير نسبة الرطوبة عن تقرير دراسات التربة، لذلك يجب جعل جميع الأنشطة المرتبطة بالردم فى فترة الصيف مما يؤدي لزيادة زمن المشروع .

2- تحويل مجرى النهر فى فترة السده الشتوية حيث يكون منسوب المياه أقل مايمكن وقبل التحويل يتم بناء قناة التحويل فى فترة يكون فيها منسوب المياه العالى .

3- حفر نفق من جهة واحده وهذا يتطلب وقت اطول . فالمعتاد أن يتم الحفر من البداية والنهاية حتى المنتصف باستخدام أشعة الليزر لتوجيه المسار .

## مرتبطة بالنواحي المالية

- 1- التضخم.
- 2- تغيير سعر الصرف بالعملات: حيث يتم الإتفاق بسعر التعاقد وليس بسعر الصرف ( فى حالة الإنفاق على التعاقد بسعر الصرف فإن المالك سيتحمل أخطاره ).
- 3- عدم الدفع الكافى للمقاول نتيجة التغييرات الارثة على المشروع فكل المشروعات يطرأ عليها تغييرات ويجب أن يعوض عنها المقاول مالياً وزمنياً بصورة كافية مثل التغيير فى التصميمات.
- 4- الضرائب: المقاول يدرجها فى عطائه ولكن إذا استجبت ضريبة جديدة أثناء المشروع يجب أن يتحملها المالك.
- 5- التأخر فى الدفع من جهة المالك : فى حالة عقد المقايسة على سبيل المثال فإن الدفع يكون شهرياً، وقد يكون التمويل للمالك سنوياً وبذلك فإن المالك لا يستطيع تغطية المستخلصات الشهرية للمقاول.

## مرتبطة بإدارة موقع العمل

- 1- إزدحام موقع العمل بالعمال والمعدات.
- 2- الأخطاء فى البرمج الزمنية وتقدير التكلفة.
- 3- الأخطاء فى جدول الكميات.

## مرتبطة بالتعاقد

- 1- تناسبية نوع العقد والهيكل التنظيمى: فليس من الضرورى أن يكون هناك هيكل تنظيمى معين مناسباً لكل المشروعات وكذلك طريقة دفع مستحقات المقاول.
- 2- المسؤولية تجاه الآخرين: فالمقاول مسئول عن مقاولى الباطن والعمل والتأمين على المعدات ويجب توضيح مسؤولية المقاول فى التعاقد.
- 3- التنسيق بين الأعمال المختلفة: عند توزيع المشروع على عدد من المقاولين فمن مهام مدير المشروع أن ينسق بينهم.

## مرتبطة بالسياسة

- 1- الحروب.
- 2- الثروات.
- 3- الحظر على الإستيراد.
- 4- التغيير فى القوانين.
- 5- إجراءات الإفراج عن الواردات.

## مرتبطة بالكوارث

1- الحرق، الفيضانات، والزلازل والبراكين، الحوادث، الأمراض، الرياح والعواصف الشديدة، البرق والصواعق. ويجب على المقاول التأمين ضد هذه الكوارث ما أمكن ويجب عليه الإلتزام بتوفير أشياء على سبيل المثال ضد الحرائق ( عدد من طفايات الحريق موزعة بانتظام، براميل رمل وماء ).

### 2- ردود أفعال الإدارة تجاه المخاطر

بعد تعريف المخاطر والعوامل الغير محددة التى يتحملها المقاول، فإن الإدارة يجب أن تقترح ردود افعال تجاه تلك المخاطر وذلك لتجنب، اختزال، نقل، تحويل، ويكون ذلك كالاتى:

**تجنب المخاطر:** بإعادة التصميم واستخدام طرق تشييد مختلفة.

**اختزال المخاطر:** يتم عمله بواسطة بعض الترتيبات المناسبة مثل استخدام موارد إضافية لتقليل اثر تعطل المعدات

**نقل اللمخاطر:** المقصود به اشتراك أكثر من جهة فى تحمل المخاطر ويتم عمل نقل واشترام من المالك للمقاول أو للمصمم، من المقاول لمقاول الباطن، من المالك والمقاول ومقاول الباطن والمصمم للمؤمن.

**تحويل المخاطر:** هو إعطاء المخاطر لجهة التى تستطيع تحملها أو تقليل أثاره إذا حدث.

وعموماً فإنه يوجد عدد من ردود الأفعال يمكن اتباعها لمنع أو تقليل أثر المخاطر مثل:

- 1- استخدام طرق تشييد لها درجة نجاح عالية ومؤكده.
  - 2- استخدام عناصر عمل إضافية لإمتصاص التأخير فى زمن التشييد.
  - 3- اختيار موردين آخرين وتواريخ تسليم مبكرة للمواد.
  - 4- الحفاظ على الطرق جيدة داخل الموقع وذلك لزيادة إنتاجية المعدات.
  - 5- السماح بالتسكين للعمال فى الموقع المؤقتة بعيداً عن حيز العمل لإعطاء أماكن كافية لأعمال التشييد.
  - 6- فرض إنتاجية حقيقية مخفضة لموارد التشييد وذلك لمقابلة عدم وجود العمالة الماهرة.
  - 8- استخدام أنواع معدات تتوفر لها قطع الغيار.
  - 9- إعطاء تسهيلات فى الموقع لأعمال الصيانة الميكانيكية لتقليل أثر تعطل المعدات.
  - 10- تسليم برنامج زمنى تفصيلى للمالك عن العمل لتحذيره عن التوابع فى حالة عدم اتخاذ القرار أو التأخير.
- يجب ملاحظة أن للمالك دور كبير فى تقليل المخاطر المصاحبة للمشروع.

### دور المالك فى تقليل المخاطر

- 1- الاشتراك مع المقاول فى التعامل مع الجهات الحكومية وذلك لإكتشاف مواقع شبكات المرافق وخاصة فى الأماكن الريفية.
- 2- تقييم إمكانات تغييرات التصميم للتنبؤ بأي منازعات لبرنامج التشييد وحساب التعويضات الواجبة للمقاول.

### تقييم أثر المخاطر المتبقية

ويتم تقييم أثر المخاطر المتبقية من خلال تحليلى الحساسة والاحتمالية

### تغطية أثر المخاطر المتبقية عن طريق

1- إضافة تكلفه طارئه.

2- إضافة زمن طارئ



## دراسة المخاطر على حديد التسليح

### الخطوات الفعلية لدراسة المخاطر على حديد التسليح :-

اولا : يتم تقسيم حديد التسليح فى المدرسة الواحدة الى :-

- 1- حديد تسليح الاساسات
- 2- حديد تسليح الأعمدة
- 3- حديد تسليح الأسقف والسلالم الداخلية

ثانيا : يتم دراسة تأثير تغيير أسعار حديد التسليح عن طريق حساب ثلاث قيم لأسعار حديد التسليح فى كلا من الاساسات والأعمدة والأسقف وهذه القيم هى :-

- 1- القيمة الأكثر شيوعا
- 2- القيمة الأكثر تفاؤلا
- 3- القيمة الأكثر تشاؤما

### حديد تسليح الأساسات

1- القيمة الأكثر شيوعا

$$= 537.16 \text{ جنيه/م}^3 \times \text{كمية الخرسانة فى القواعد المسلحة والسملات}$$

$$= 537.16 \text{ جنيه/م}^3 \times (51.66 + 62.16)$$

$$= 61139.55 \text{ جنيه}$$

2- القيمة الأكثر تفاؤلا

( اولاً : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبي} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

:.التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100+150+110+80=440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5200 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك = 90 كيلوجرام

$$\text{:.تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة} = 5300 \times 0.09 = 477 \text{ جنيه}$$

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

$$\text{سعر سلك الرباط} = 6 \text{ جنيه/ كيلو جرام}$$

$$\text{:.تكلفة سلك الرباط /طن حديد اساسى} = 6 \times 4 = 24 \text{ جنيه}$$

$$\text{:.تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة} =$$

$$24 \times 0.09 = 2.16 \text{ جنيه}$$

$$\text{:.التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة} =$$

$$477 + 2.16 = 479.16 \text{ جنيه}$$

$$\text{التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة} =$$

$$440 \times 0.09 = 40 \text{ جنيه}$$

$$\text{:.التكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة} =$$

$$479.16 + 40 = 519.16 \text{ جنيه}$$

:.القيمة الأكثر تفاعلا = 519.16 جنيه/م<sup>3</sup> × كمية الخرسانة فى القواعد المسلحة والسملات

$$\text{:. القيمة الأكثر تفاعلا} = 519.16 \text{ جنيه/م}^3 \times (51.66 + 62.16)$$

$$= 59090.79 \text{ جنيه}$$

3- القيمة الأكثر تشاؤما

( اولا : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5700 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك = 90 كيلو جرام

$$\text{∴ تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة} = 5700 \times 0.09 = 513 \text{ جنيه}$$

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

$$\text{سعر سلك الرباط} = 6 \text{ جنيه/ كيلو جرام}$$

$$\text{∴ تكلفة سلك الرباط/طن حديد اساسى} = 6 \times 4 = 24 \text{ جنيه}$$

∴ تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$24 \times 0.09 = 2.16 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$513 + 2.16 = 515.16 \text{ جنيه}$$

التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.09 = 40 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =

$$555.16 = 515.16 + 40 \text{ جنيه}$$

∴ القيمة الأكثر تشاؤما = 555.16 جنيه/م<sup>3</sup> × كمية الخرسانة في القواعد المسلحة والسملات

$$∴ القيمة الأكثر تشاؤما = 555.16 جنيه/م<sup>3</sup> × (51.66 + 62.16)$$

$$= 63188.31 \text{ جنيه}$$

### حديد تسليح الأعمدة

1- القيمة الأكثر شيوعا

$$\text{لأعمدة الدور الواحد} = (\text{كمية الخرسانة للأعمدة/5}) \times 834.96 \text{ ج/م}^3$$

$$= (5/108) \times 834.96 \text{ جنيه/م}^3$$

$$= 18035.136 \text{ جنيه}$$

2- القيمة الأكثر تفاولا

(اولا : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5300 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك = 140 كيلوجرام

تكالفة الحديد/ متر مكعب خرسانة =  $5300 \times 0.14 = 742$  جنيه

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

سعر سلك الرباط = 6 جنيهه/ كيلو جرام

تكالفة سلك الرباط /طن حديد اساسى =  $4 \times 6 = 24$  جنيهه

تكالفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$24 \times 0.14 = 3.36 \text{ جنيهه}$$

التكالفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$742 + 3.36 = 745.36 \text{ جنيهه}$$

التكالفة الاجمالية (للعمالة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.14 = 61.6 \text{ جنيهه}$$

التكالفة الاجمالية (للعمالة والخامات) / متر مكعب خرسانة =

$$745.36 + 61.6 = 806.96 \text{ جنيهه}$$

القيمة الأكثر تفاؤلا لأعمدة الدور الواحد =  $806.96 \text{ جنيهه} / (5/108) \times 3$

القيمة الأكثر تفاؤلا =  $17430.336$  جنيهه

3- القيمة الأكثر تشاؤما

( اولاً : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

1 رئيس عمال  $100 \times 100 = 100$  جنيهه / يوم

2 حداد  $75 \times 150 = 150$  جنيهه / يوم

2 مساعد حداد  $55 \times 110 = 110$  جنيهه / يوم

2 صبى  $40 \times 80 = 80$  جنيهه / يوم

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100+150+110+80=440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

سعر الحديد = 5700 جنيه / طن

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك = 140 كيلو جرام

∴ تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة =  $5700 \times 0.14 = 798$  جنيه

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

سعر سلك الرباط = 6 جنيه/ كيلو جرام

∴ تكلفة سلك الرباط /طن حديد اساسى =  $4 \times 6 = 24$  جنيه

∴ تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$24 \times 0.14 = 3.36 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$798 + 3.36 = 801.36 \text{ جنيه}$$

التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.14 = 61.6 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =

$$801.36 + 61.6 = 862.96 \text{ جنيه}$$

∴ القيمة الأكثر تشاؤما للدور الواحد =  $862.96 \text{ جنيه/م}^3 \times (5/108)$

∴ القيمة الأكثر تشاؤما = 18639.936 جنيه

## حديد تسليح الأسقف والسلالم الداخلية

1- القيمة الأكثر شيوعا

$$\text{الدور الواحد} = 715.68 \text{ جنيه/م}^3 \times (\text{كمية الخرسانة بالاسقف والسلم/5})$$

$$= 715.68 \text{ جنيه/م}^3 \times (5/351)$$

$$= 50240.736 \text{ جنيه}$$

2- القيمة الأكثر تفاعلا

( اولا : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

$$= \text{التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم}$$

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5300 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك = 120 كيلو جرام

$$= 5300 \times 0.12 = 636 \text{ جنيه}$$

1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

$$\text{سعر سلك الرباط} = 6 \text{ جنيه/ كيلو جرام}$$

$$= 6 \times 4 = 24 \text{ جنيه}$$

∴ تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$2.88 = 0.12 \times 24 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$636 + 2.88 = 638.88 \text{ جنيه}$$

التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.12 = 52.8 \text{ جنيه}$$

∴ التكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =  $638.88 + 52.8 = 691.68$  جنيه

القيمة الاكثر تفاؤلا للدور الواحد =  $691.68$  جنيه/م<sup>3</sup>  $\times (5/351)$

∴ القيمة الأكثر تفاؤلا =  $48555.936$  جنيه

3- القيمة الأكثر تشاؤما

( اولا : العمالة )

الفرقة تنتج 1 طن حديد تسليح :-

$$1 \text{ رئيس عمال} \times 100 = 100 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ حداد} \times 75 = 150 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ مساعد حداد} \times 55 = 110 \text{ جنيه / يوم}$$

$$2 \text{ صبى} \times 40 = 80 \text{ جنيه / يوم}$$

∴ التكلفة الاجمالية للعمالة/ يوم =

$$100 + 150 + 110 + 80 = 440 \text{ جنيه / يوم}$$

( ثانيا : الخامات )

$$\text{سعر الحديد} = 5700 \text{ جنيه / طن}$$

ما يخص المتر المكعب خرسانة من الحديد بالهالك =  $120$  كيلوجرام

∴ تكلفة الحديد/ متر مكعب خرسانة =  $5700 \times 0.12 = 684$  جنيه



1 طن حديد تسليح اساسى يحتاج الى 4 كيلو جرام من سلك الرباط

سعر سلك الرباط = 6 جنيهه/ كيلو جرام

تكلفة سلك الرباط /طن حديد اساسى =  $4 \times 6 = 24$  جنيهه

تكلفة سلك الرباط / متر مكعب خرسانة =

$$2.88 = 0.12 \times 24$$

التكلفة الاجمالية لحديد التسليح / متر مكعب من الخرسانة =

$$684 + 2.88 = 686.88$$
 جنيهه

التكلفة الاجمالية (للمعملة) / متر مكعب خرسانة =

$$440 \times 0.12 = 52.8$$
 جنيهه

تكلفة الاجمالية (للمعملة والخامات) / متر مكعب خرسانة =  $686.88 + 52.8$

$$739.68 =$$
 جنيهه

القيمة الأكثر تشاؤما للدور الواحد =  $739.68$  جنيهه/  $(5/351)^3$

القيمة الأكثر تشاؤما =  $51925.536$  جنيهه

**Residual** = التكلفة المباشرة – مجموع القيم الأكثر شيوعا

$$= 805037.82 - 3056093.176 = 2251055.356$$
 جنيهه



## برنامج (Project Risk)

باستخدام برنامج (Project Risk) يتم حساب التكلفة الطارئة

1- تم ادخال القيم الأكثر شيوعا والأكثر تفاؤلا والأكثر تشاؤما لحديد التسليح لكلا من الاساسات والأعمدة والأسقف لكلا المدرستين كالتالى

Item	Description	Likely Cost	Low Cost	High Cost	Dist	Exp Cost
1	Foundation (S1)	61,139	59,091	63,188	Tri	61,139
2	Colum gr (S1)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
3	Colum 2 (S1)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
4	Colum 2 (S1)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
5	Colum 3 (S1)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
6	Colum 4 (S1)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
7	Slab gr (S1)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
8	Slab 1 (S1)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
9	Slab 2 (S1)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
10	Slab 3 (S1)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
11	Slab 4 (S1)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
12	Foundation (S2)	61,139	59,091	63,188	Tri	61,139
13	Colum gr (S2)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
14	Colum 1 (S2)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
15	Colum 2 (S2)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
16	Colum 3 (S2)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
17	Colum 4 (S2)	18,035	17,430	18,639	Tri	18,035
18	Slab gr (S2)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
19	Slab 1 (S2)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
20	Slab 2 (S2)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
21	Slab 3 (S2)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
22	Slab 4 (S2)	50,240	48,556	51,925	Tri	50,240
23	Residual	2,251,055	2,251,054	2,251,056	Tri	2,251,055
24						
<b>Totals :</b>		<b>3,056,083</b>	<b>3,029,098</b>	<b>3,083,072</b>		<b>3,056,084</b>

-2- ومن البرنامج ظهر المنحنيات التالية



## SENSITIVITY ANALYSIS

Rank	Description	Expected Over-run
1	Slab 4 (S2)	0
2	Slab gr (S1)	0
3	Slab 1 (S1)	0
4	Slab 2 (S1)	0
5	Slab 3 (S1)	0
6	Slab 4 (S1)	0
7	Slab gr (S2)	0
8	Slab 1 (S2)	0
9	Slab 2 (S2)	0
10	Slab 3 (S2)	0
11	Foundation(S1)	0
12	Foundation (S2)	0
13	Residual	0
14	Colum gr (S2)	-0
15	Colum 2 (S2)	-0
16	Colum 3 (S2)	-0
17	Colum 4 (S2)	-0
18	Colum gr (S1)	-0
19	Colum 2 (S1)	-0
20	Colum 2 (S1)	-0
21	Colum 3 (S1)	-0
22	Colum 4 (S1)	-0
23	Colum 1 (S2)	-0

## MAIN STATISTICS

## AVERAGES

### CONTINGENCY ANALYSIS

Sum of Likely Costs : 3,056,083

Prob of being < SLC : 48.00 %

Confidence Level	Required Contingency (Value)	(Percent)
100 %	8,163	0.27 %
99 %	5,819	0.19 %
95 %	4,020	0.13 %
90 %	3,157	0.10 %
80 %	2,168	0.07 %

### BASIC STATISTICS

Lowest Cost : 3,047,673

Highest Cost : 3,064,246

Std Deviation : 2,524

Iterations Run : 1,000

Kurtosis : 3.174  
*ie more pointed than normal curve*

Skewness : -0.077  
*ie negatively skewed*

Main Statistics
Sensitivity
Cumulative Probabilities

Cumulative Probabilities -4

## CUMULATIVE PROBABILITIES

Probability	Project Cost
78 %	3,058,099
79 %	3,058,201
80 %	3,058,266
81 %	3,058,328
82 %	3,058,441
83 %	3,058,494
84 %	3,058,614
85 %	3,058,697
86 %	3,058,743
87 %	3,058,888
88 %	3,058,966
89 %	3,059,066
90 %	3,059,254

**NOTE :**

The indicated probabilities give the likelihood of the total cost being less than or equal to the shown project costs.

Interval Size

1 %

5 %

Main Statistics
Sensitivity
Cumulative Probabilities

**لايجاد نسبة التكلفة الطارئة :-**

يتم أخذ قيمة التكلفة المباشرة المقابلة لاحتمالية 84% (مقابل حذر)

$$= 3058614 \text{ جنيه}$$

التكلفة الطارئة = قيمة التكلفة المباشرة عند احتمالية 84% - التكلفة المباشرة

$$= 3056093.176 - 3058614 = 2520.824 \text{ جنيه}$$

نسبة التكلفة الطارئة من التكلفة الكلية = التكلفة الطارئة / التكلفة الكلية

وعوضي

= هيبقا

$$2520.824/3493495.505$$

=

$$0.072\%$$

## الباب الثامن

### حصر الأعمال وحساب تكلفتها لكل شهر

## حصر الأعمال وحساب تكلفتها لكل شهر

يتم حصر الأعمال التي تتم في كل شهر على مدى المشروع  
يتم حساب تكلفة الأعمال التي تم حصرها في كل شهر لمعرفة التكلفة الاجمالية لكل شهر  
المستخلصات الشهرية

### الشهر الأول

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	تسوية الموقع وتحديد المحاور	S1	4857
2	حفر الاساسات	S1	32918.4
3	تركيب الشدة الخشبية للخرسانة العادية للاساسات	S1	23105.78
4	صب الخرسانة العادية للاساسات	S1	35186.6
5	فك الشدة الخشبية للخرسانة العادية للاساسات	S1	4178.9
6	تركيب الشدة الخشبية لزوم القواعد المسلحة	S1	10963.78
7	تركيب الحدادة لزوم القواعد المسلحة	S1	33389.86
8	حفر الاساسات	S2	32918.4
9	تركيب الشدة الخشبية للخرسانة العادية للاساسات	S2	23105.78
10	صب الخرسانة العادية للاساسات	S2	35186.6
11	فك الشدة الخشبية للخرسانة العادية للاساسات	S2	4178.9
الاجمالي			239990

### الشهر الثاني

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	صب الخرسانة لزوم القواعد المسلحة	S1	20612.25
2	فك الشدة الخشبية للقواعد المسلحة	S1	1982.90
3	تركيب الشدة الخشبية لزوم السمالات	S1	9111.79
4	تركيب الحدادة لزوم السمالات	S1	27749.68
5	صب الخرسانة لزوم السمالات	S1	17130.75
6	فك الشدة الخشبية للسمالات	S1	1647.95
7	تركيب طبقة عازلة لزوم القواعد والسمالات	S1	23057.4
8	ردم حول وبين الاساسات برمال نظيفة	S1	27688.8
9	توريد وبناء طوب حتى منسوب قص الردم	S1	46567.6
10	عمل عزل من البيتومين لزوم المبانى	S1	23057.4
11	ردم برمال نظيفة حتى منسوب قص الردم	S1	27688.8
12	نقل ناتج الحفر	S1	30480
13	تركيب الشدة الخشبية لزوم القواعد المسلحة	S2	10963.78
14	تركيب الحدادة لزوم القواعد المسلحة	S2	33389.86
15	صب الخرسانة للقواعد المسلحة	S2	20612.25
16	فك الشدة الخشبية للقواعد المسلحة	S2	1982.90



9111.79	S2	تركيب الشدة الخشبية لزوم السمالات	17
27749.68	S2	تركيب الحدادة لزوم السمالات	18
17130.75	S2	صب الخرسانة المسلحة لزوم السمالات	19
<b>377716.33</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر الثالث

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	صب دكة الدور الارضى	S1	19246.8
2	تركيب الشدة الخشبية لجوانب الأعمدة و أشاير الأعمدة للدور الارضى	S1	5354.84
3	تركيب الحدادة لزوم اعمدة الدور الارضى	S1	18035.136
4	صب الخرسانة المسلحة لاعمدة وأشاير اعمدة الدور الارضى	S1	7699.76
5	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الارضى	S1	1204.544
6	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الارضى والسلالم	S1	13448.916
7	تركيب خراطيم الكهرباء لبلاطة الدور الارضى والسلالم	S1	1200
8	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الارضى والسلالم	S1	50240.736
9	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الارضى والسلالم	S1	23278.32
10	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الارضى والسلالم	S1	2239.38
11	فك الشدة الخشبية لزوم السمالات	S2	1647.95
12	تركيب طبقة عازلة لزوم القواعد و السمالات	S2	23057.4
13	ردم حول وبين الاساسات برمال نظيفة	S2	27688.8
14	توريد وبناء طوب حتى منسوب قص الردم	S2	46567.6
15	عمل عزل من البيتومين لزوم المبانى حتى منسوب قص الردم	S2	23057.4
16	ردم برمال نظيفة حتى منسوب قص الردم	S2	27688.8
17	نقل ناتج الحفر	S2	30480
18	صب خرسانة عادية لزوم دكة الدور الارضى	S2	19246.8
19	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة و أشاير اعمدة الدور الارضى	S2	5354.84
20	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الارضى	S2	18035.136
21	صب الخرسانة المسلحة لاعمدة وأشاير اعمدة الدور الارضى	S2	7699.76
<b>372472.918</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر الرابع

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	توريد وبناء حوائط للدور الارضى	S1	16247.86
2	تركيب خراطيم الكهرباء للدور الارضى	S1	14512
3	تركيب حلق خشبية لابواب وشبابيك الدور الارضى	S1	432
4	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الارضى	S1	6194.94
5	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الارضى (الصحى الاولى)	S1	2148
6	عمل بياض ومحارة داخلية لحوائط الدور الارضى	S1	11353.164
7	عمل موزايكو لارضيات الدور الارضى	S1	5670.18
8	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعى) لامع للدور الارضى	S1	429.024
9	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الارضى	S1	10794.4
10	تركيب الابواب والشبابيك للدور الارضى	S1	5575

3273.1	S1	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الارضى	11
4184	S1	عمل الجولية والمصبغات لحماية لزوم شبابيك الدور الارضى	12
3614	S1	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الارضى	13
3809.6	S1	توريد وتركيب اعمال المصابيح والمفاتيح للدور الارضى	14
7766	S1	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الارضى	15
5354.84	S1	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول	16
18035.136	S1	تركيب الحدادة لزوم اعمدة الدور الاول	17
7699.76	S1	صب خرسانة اعمدة واشاير اعمدة الدور الاول	18
1204.544	S1	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول	19
13448.916	S1	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الاول والسلام	20
13448.916	S2	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الارضى والسلام	21
1200	S2	تركيب خرطوم الكهرياء لزوم لزوم بلاطة الدور الارضى والسلام	22
50240.736	S2	تركيب الحدادة لزوم لزوم بلاطة الدور الارضى والسلام	23
23278.32	S2	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الارضى والسلام	24
2239.38	S2	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الارضى والسلام	25
16247.86	S2	توريد وبناء حوائط للدور الارضى	26
14512	S2	تركيب خرطوم كهرياء للدور الارضى	27
432	S2	تركيب حلوق للشبابيك والابواب للدور الارضى	28
6194.94	S2	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الارضى	29
5354.84	S2	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول	30
18035.136	S2	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الاول	31
<b>292930.592</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر الخامس

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكالفة الأعمال
1	تركيب خرطوم الكهرياء لبلاطة الدور الاول والسلام	S1	1200
2	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الاول والسلام	S1	50240.736
3	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الاول والسلام	S1	23278.32
4	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الاول والسلام	S1	2239.38
5	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الاول	S1	16247.86
6	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الاول	S1	14512
7	تركيب حلوق خشبية للابواب والشبابيك للدور الاول	S1	432
8	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الاول	S1	11353.164
9	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الاول	S1	6194.94
10	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الاول (صحى اولى)	S1	2148
11	عمل موزايكو لارضيات الدور الاول	S1	5670.18
12	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الاول	S1	10794.4
13	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعى) لامع للدور الاول	S1	429.024
14	تركيب الابواب والشبابيك للدور الاول	S1	5575
15	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الاول	S1	3273.1
16	توريد وتركيب اعمال الحريق	S1	3614
17	تركيب اعمال المفاتيح والمصابيح للدور الاول	S1	3809.6
18	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الاول	S1	7766

5354.84	S1	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الثاني	19
18035.136	S1	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الثاني	20
7699.76	S1	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الثاني	21
1204.544	S1	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الثاني	22
2148	S2	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الارضى (صحى اولى)	23
11353.164	S2	عمل بياض داخلى لحوائط الدور الارضى	24
5670.18	S2	عمل موزايكو لارضيات الدور الارضى	25
429.024	S2	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعى) لامع للدور الارضى	26
10794.4	S2	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الارضى	27
5575	S2	تركيب الابواب والشبابيك للدور الارضى	28
3273.1	S2	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الارضى	29
836.8	S2	عمل الجرلية والمصبغات لحماية لزوم شبابيك الدور الارضى	30
3614	S2	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الارضى	31
3809.6	S2	توريد وتركيب اعمال المصاييح والمفاتيح للدور الارضى	32
7766	S2	توريد وتركيب الألومنيوم لزوم شبابيك الدور الارضى	33
7699.76	S2	صب خرسانة اعمدة واشاير اعمدة الدور الاول	34
1204.544	S2	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الاول	35
13448.916	S2	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الاول والسلام	36
1200	S2	تركيب خرطوم الكهرياء لبلاطة الدور الاول والسلام	37
50240.736	S2	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الاول والسلام	38
23278.32	S2	صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الدور الاول والسلام	39
<b>353413.528</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر السادس

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثاني والسلام	S1	13448.916
2	تركيب خرطوم الكهرياء لزوم بلاطة الدور الثاني والسلام	S1	1200
3	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الثاني والسلام	S1	50240.736
4	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الثاني ولسلام	S1	23278.32
5	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثاني والسلام	S1	2239.38
6	توريد وبناء الطوب للدور الثاني	S1	16247.86
7	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الثاني	S1	14512
8	تركيب حلوخ خشبية للابواب والشبابيك للدور الثاني	S1	432
9	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الثاني	S1	6194.94
10	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الثاني ( الصحى الاولى)	S1	2148
11	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الثالث	S1	5354.84
12	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الثالث	S1	18035.136
13	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الاول والسلام	S2	2239.38
14	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الاول	S2	16247.86
15	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الاول	S2	14512
16	تركيب حلوخ خشبية للابواب والشبابيك للدور الاول	S2	432
17	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الاول	S2	6194.94
18	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الاول (صحى اولى)	S2	2148

11353.164	S2	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الاول	19
5670.18	S2	عمل موزايكو لارضيات الدور الاول	20
429.024	S2	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الاول	21
10794.4	S2	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الاول	22
5575	S2	تركيب الابواب والشبابيك للدور الاول	23
3273.1	S2	تركيب خلطات واطقم حمامات الدور الاول	24
3614	S2	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الاول	25
3809.6	S2	تركيب اعمال المفاتيح والمصابيح للدور الاول	26
7766	S2	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الاول	27
5354.84	S2	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الثاني	28
18035.136	S2	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الثاني	29
7699.76	S2	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الثاني	30
1204.544	S2	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الثاني	31
13448.916	S2	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثاني والسلالم	32
1200	S2	تركيب خرطوم الكهراء لزوم بلاطة الدور الثاني والسلالم	33
50240.736	S2	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الثاني والسلالم	34
23278.32	S2	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الثاني والسلالم	35
<b>367853.028</b>	<b>الى</b>		<b>الاجم</b>

### الشهر السابع

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الثاني	S1	11353.164
2	عمل موزايكو لارضيات الدور الثاني	S1	5670.18
3	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الثاني	S1	429.024
4	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الثاني	S1	10794.4
5	تركيب الابواب والشبابيك للدور الثاني	S1	5575
6	تركيب خلطات واطقم حمامات الدور الثاني	S1	3273.1
7	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الثاني	S1	3614
8	تركيب اعمال المفاتيح والمصابيح للدور الثاني	S1	3809.6
9	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الثاني	S1	7766
10	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الثالث	S1	7699.76
11	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الثالث	S1	1204.544
12	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثالث والسلالم	S1	13448.916
13	تركيب خرطوم الكهراء لزوم بلاطة الدور الثالث والسلالم	S1	1200
14	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الثالث والسلالم	S1	50240.736
15	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الثالث والسلالم	S1	23278.32
16	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثاني والسلالم	S2	2239.38
17	توريد وبناء الطوب للدور الثاني	S2	16247.86
18	تركيب خرطوم الكهراء للدور الثاني	S2	14512
19	تركيب حلوخ خشبية للابواب والشبابيك للدور الثاني	S2	432
20	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الثاني	S2	6194.94
21	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الثاني (الصحي الاولى)	S2	2148
22	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الثاني	S2	11353.164

5670.18	S2	عمل موزايكو لارضيات الدور الثاني	23
429.024	S2	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الثاني	24
10794.4	S2	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الثاني	25
5575	S2	تركيب الابواب والشبابيك للدور الثاني	26
3273.1	S2	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الثاني	27
3614	S2	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الثاني	28
3809.6	S2	تركيب اعمال المفاتيح والمصابيح للدور الثاني	29
7766	S2	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الثاني	30
5354.84	S2	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الثالث	31
18035.136	S2	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الثالث	32
7699.76	S2	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الثالث	33
1204.544	S2	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الثالث	34
13448.916	S2	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثالث والسلام	35
1200	S2	تركيب خرطوم الكهرياء لزوم بلاطة الدور الثالث والسلام	36
50240.736	S2	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الثالث والسلام	37
<b>340599.324</b>	<b>الى</b>		<b>الاجم</b>

### الشهر الثامن

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الثالث والسلام	S1	2239.38
2	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الثالث	S1	16247.86
3	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الثالث	S1	14512
4	تركيب حلوخ خشبية للابواب والشبابيك للدور الثالث	S1	432
5	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الثالث	S1	6194.94
6	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الثالث (الصحي الاولى)	S1	2148
7	عمل بياض طرشرة لحوائط الدور الثالث	S1	11353.164
8	عمل موزايكو لارضيات الدور الثالث	S1	5670.18
9	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الثالث	S1	429.024
10	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الثالث	S1	10794.4
11	تركيب الابواب والشبابيك للدور الثالث	S1	5575
12	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الثالث	S1	3273.1
13	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الثالث	S1	3614
14	تركيب اعمال المفاتيح والمصابيح للدور الثالث	S1	3809.6
15	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الثالث	S1	7766
16	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الرابع	S1	5354.84
17	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الرابع	S1	18035.136
18	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الرابع	S1	7699.76
19	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الرابع	S1	1204.544
20	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الرابع والسلام	S1	13448.916
21	تركيب خرطوم الكهرياء لزوم بلاطة الدور الرابع والسلام	S1	1200
22	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الرابع والسلام	S1	50240.736
23	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الرابع والسلام	S1	23278.32
24	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الثالث والسلام	S2	23278.32

2239.38	S2	فك الشدة الخشبية لبلطة الدور الثالث والسلالم	25
16247.86	S2	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الثالث	26
14512	S2	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الثالث	27
432	S2	تركيب حلق خشبية للابواب والشبابيك للدور الثالث	28
6194.94	S2	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الثالث	29
2148	S2	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الثالث (الصحي الاولى)	30
11353.164	S2	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الثالث	31
5670.18	S2	عمل موزايكو لارضيات الدور الثالث	32
429.024	S2	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الثالث	33
10794.4	S2	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الثالث	34
5575	S2	تركيب الابواب والشبابيك للدور الثالث	35
3273.1	S2	تركيب خلطات واطقم حمامات الدور الثالث	36
5354.84	S2	تركيب الشدة الخشبية لاعمدة واشاير اعمدة الدور الرابع	37
18035.136	S2	تركيب الحدادة لاعمدة الدور الرابع	38
7699.76	S2	صب خرسانة الاعمدة واشاير الاعمدة للدور الرابع	39
1204.544	S2	فك الشدة الخشبية لاعمدة الدور الرابع	40
<b>348962.548</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر التاسع

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	فك الشدة الخشبية لبلطة الدور الرابع والسلالم	S1	2239.38
2	صب خرسانة ميول للأسطح	S1	8554.28
3	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الرابع	S1	16247.86
4	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الرابع	S1	14512
5	تركيب حلق خشبية للابواب والشبابيك للدور الرابع	S1	432
6	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الرابع	S1	6194.94
7	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الرابع (الصحي الاولى)	S1	2148
8	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الرابع	S1	11353.164
9	عمل موزايكو لارضيات الدور الرابع	S1	5670.18
10	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الرابع	S1	429.024
11	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الرابع	S1	10794.4
12	تركيب الابواب والشبابيك للدور الرابع	S1	5575
13	تركيب خلطات واطقم حمامات الدور الرابع	S1	3273.1
14	توريد و تركيب اعمال الحريق للدور الرابع	S1	3614
15	تركيب اعمال المفاتيح والمصاييح للدور الرابع	S1	3809.6
16	توريد و تركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الرابع	S1	7766
17	عمل البياض الداخلي للسلالم	S1	2819.74
18	تركيب مواسير لزوم الصرف الخارجي	S1	8145
19	عمل بياض محارة للواجهات الخارجية	S1	11353.164
20	صب غرف التنقيش	S1	2400
21	توريد و تركيب سبورات مع البرواز ذو الحامل	S1	6800
22	تركيب طبقة دهانات للسلالم	S1	6723.75
23	تركيب سلم بحارى للدور الاخير	S1	430

3960	S1	تركيب درج السلالم من الجرنيت والرخام	24
10794.4	S1	توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية	25
3614	S2	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الثالث	26
3809.6	S2	تركيب اعمال المفاتيح والمصاييح للدور الثالث	27
7766	S2	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الثالث	28
13448.916	S2	تركيب الشدة الخشبية لبلاطة الدور الرابع والسلالم	29
1200	S2	تركيب خرطوم الكهرياء لزوم بلاطة الدور الرابع والسلالم	30
50240.736	S2	تركيب الحدادة لزوم بلاطة الدور الرابع والسلالم	31
23278.32	S2	صب الخرسانة المسلحة لزوم بلاطة الدور الرابع والسلالم	32
2239.38	S2	فك الشدة الخشبية لبلاطة الدور الرابع والسلالم	33
8554.28	S2	صب خرسانة ميول للأسطح	34
16247.86	S2	توريد و بناء الطوب لحوائط الدور الرابع	35
14512	S2	تركيب خرطوم الكهرياء للدور الرابع	36
432	S2	تركيب حلق خشبية للابواب والشبابيك للدور الرابع	37
6194.94	S2	تركيب طبقة عازلة لحمامات الدور الرابع	38
2148	S2	تركيب الاعمال الصحية الداخلية للدور الرابع (الصحي الاولى)	39
<b>309725.014</b>	<b>الى</b>	<b>الاجم</b>	

### الشهر العاشر

رقم	الأعمال الى تمت	S	تكلفة الأعمال
1	عمل بياض داخلي لحوائط الدور الرابع	S2	11353.164
2	عمل موزايكو لأرضيات الدور الرابع	S2	5670.18
3	عمل ترابيع رخام (جرانيت طبيعي) لامع للدور الرابع	S2	429.024
4	عمل البطانة والدهانات الداخلية من البلاستيك للدور الرابع	S2	10794.4
5	تركيب الابواب والشبابيك للدور الرابع	S2	5575
6	تركيب خلاطات واطقم حمامات الدور الرابع	S2	3273.1
7	توريد وتركيب اعمال الحريق للدور الرابع	S2	3614
8	تركيب اعمال المفاتيح والمصاييح للدور الرابع	S2	3809.6
9	توريد وتركيب الالومنيوم لزوم شبابيك الدور الرابع	S2	7766
10	عمل البياض الداخلي للسلالم	S2	2819.74
11	تركيب مواسير لزوم الصرف الخارجى	S2	8145
12	عمل بياض محارة للواجهات الخارجية	S2	11353.164
13	صب غرف التفقيش	S2	2400
14	توريد وتركيب سيورات مع البرواز ذو الحامل	S2	6800
15	تركيب طبقة دهانات للسلالم	S2	6723.75
16	تركيب سلم بحارى للدور الاخير	S2	430
17	تركيب درج السلالم من الجرنيت والرخام	S2	3960
18	توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية	S2	10794.4
19	توريد وتركيب لوحة ترقيم	S1	15
20	عمل دولاب المونيوم لحفظ مفاتيح الغرف	S1	150
21	تركيب وحدات الاضاءة والمرآوح والكوفريه والظلمبة	S1	22423
22	عمل باكتات الخشب	S1	4780
23	توريد وتركيب لوحة ترقيم	S2	15

150	S2	عمل دولاب المونيوم لحفظ مفاتيح الغرف	24
22423	S2	تركيب وحدات الاضاءة والمراوح والكوفريه والظلمية	25
4780	S2	عمل باكتات الخشب	26
740	S1	توريد وتركيب شبكة كرة طائرة و2 هدف كرة سلة	27
12636	S1	عمل ارضية للملاعب	28
55397.5	S1	عمل سور على الشارع وسور لرياض الاطفال	29
10000	S1	عمل غرفة للحارس	30
5400	S1	توريد وعمل صارى للعلم بجميع مستلزماته ومنصة الاذاعة المدرسية	31
740	S2	توريد وتركيب شبكة كرة طائرة و2 هدف كرة سلة	32
12636	S2	عمل ارضية للملاعب	33
55397.5	S2	عمل سور على الشارع وسور لرياض الاطفال	34
10000	S2	عمل غرفة للحارس	35
5400	S2	توريد وعمل صارى للعلم بجميع مستلزماته ومنصة الاذاعة المدرسية	36
<b>328793.522</b>		<b>الى</b>	<b>الاجم</b>



## الباب التاسع

### سعر استثمار النقود المعطلة

## سعر استثمار النقود المعطلة

### التكلفة الاجمالية

التكلفة المباشرة = 3056093.176 جنيه

التكلفة الغير مباشرة = 37402.3294 جنيه

التكلفة الكلية = 3493495.505 جنيه

### هامش الربح

الربح الصافى = 4% × التكلفة المباشرة = 3056093.176 × 4%

الربح الصافى = 122243.727 جنيه

نسبة الربح الصافى = 4%

التكلفة الطارئة للمخاطر = 2520.824 جنيه

نسبة التكلفة الطارئة للمخاطر = 0.082 %

سعر استثمار النقود المعطلة = 1% × التكلفة المباشرة = 3056093.176 × 1%

سعر استثمار النقود المعطلة = 30560.93176 جنيه

نسبة سعر استثمار النقود المعطلة = 1%

هامش الربح = الربح الصافى + التكلفة الطارئة للمخاطر + سعر استثمار النقود المعطلة

هامش الربح = 122243.727 + 2520.824 + 30560.93176

هامش الربح = 155325.4828 جنيه

سعر العطاء = هامش الربح + التكلفة الكلية

= 155325.4828 + 3493495.505 = 3648820.988 جنيه

الدخل الشهري = تكلفة كل شهر × (نسبة الربح الصافى + نسبة التكلفة الطارئة + نسبة سعر استثمار النقود المعطلة) + 1

الدخل الشهري = تكلفة كل شهر × (4% + 0.082% + 1%) + 1

الدخل الشهري = تكلفة كل شهر × 1.05082

(حساب المصروفات) والدخل لكل شهر

Income = التكلفة الكلية الشهرية×1.05082	Expencc= التكلفة الكلية الشهرية	التكلفة الغير مباشرة الشهرية (10/37402.3294)=	التكلفة المباشرة الشهرية	الشهر
256116.6	243730.23	3740.23294	239990	1
400842.18	381456.56	3740.23294	377716.33	2
395332.3	376213.148	3740.23294	372472.918	3
311747.633	296670.822	3740.23294	292930.592	4
375304.312	357153.758	3740.23294	353413.528	5
390477.627	371593.258	3740.23294	367853.028	6
361838.890	344339.554	3740.23294	340599.324	7
370627.133	352702.778	3740.23294	348962.548	8
329395.547	313465.244	3740.23294	309725.014	9
349433.117	332533.752	3740.23294	328793.522	10